

Kosztorys nakładczy

Dotyczy: Przebudowa dróg gminnej nr. 102173E w Kaszewach Dwornych nr.ew.dz. 52,53

długość drogi 320 m

szerokość jezdni asfaltowej 300 cm

szerokość poboczy 50cm

lp	Podstawa	opis robót	jedn.	obmiar	cena (netto)	wartość (netto)
1.		Roboty przygotowawcze				
1.1	KNR2-01 119-3	Roboty pomiarowe	km	0,328	0,00 zł	0,00 zł
1.2	KNR 2-01 010305	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)	szt.	3	0,00 zł	0,00 zł
1.3	KNR 2-01 010505	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.	3	0,00 zł	0,00 zł
1.4	KNR 2-01 011001	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	m ³	1	0,00 zł	0,00 zł
1.5	KNR 2-01 011002	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp	21	0,00 zł	0,00 zł
1.6	KNR 2-01 011104	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem	m ²	30	0,00 zł	0,00 zł
2.		Podbudowa				
2.1	KNNR 6 103-3	Profilowanie i zageszczanie podłoża	m ²	984	0,00 zł	0,00 zł
2.2	KNR2-31 114-7	Podbudowa z kruszyw łamanych gr. 10cm	m ²	984	0,00 zł	0,00 zł
3.		Nawierzchnia				
3.1	KNR 2-31 1004-7	Skropienie nawierzchni asfaltem	m ²	984	0,00 zł	0,00 zł
3.2	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z betonu asfaltowego -m warstwa wiążąca AC16W grubość po zagęszczeniu - 4cm	m ²	984	0,00 zł	0,00 zł
3.3	KNR 2-31 1004-7	Skropienie nawierzchni asfaltem	m ²	984	0,00 zł	0,00 zł
3.4	KNR 2-31 310-5	Nawierzchnia z betonu asfaltowego -m warstwa ścieralna Ac11S grubość po zagęszczeniu - 3cm	m ²	984	0,00 zł	0,00 zł
4.		Pobocza z kruszyw szer. 50cm			0,00 zł	
4.1	KNR 2-31 1004-6	mechaniczne ścinanie poboczy gr. 5 cm	m ²	328	0,00 zł	0,00 zł
4.2	KNNR 1-020802	Dodatek za każdy rozpoczęty kilometr transport urobku sam. Samowładowczymi krotność=5	m ³	17	0,00 zł	0,00 zł
4.3	KNNR 6-1033	Profilowanie i zageszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²	328	0,00 zł	0,00 zł
4.4	KNR 2-31 011407	Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna o gr. 8cm po zageszczeniu	m ²	328	0,00 zł	0,00 zł

4.5	KNR 2-31 011408	Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna dodatek za każdy cm po zagęszczeniu krotność = 2	m2	328	0,00 zł	0,00 zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót netto						0,00 zł
VAT 23%						0,00 zł
<u>Razem brutto</u>						<u>0,00 zł</u>