

Kosztorys nakładczy

Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej nr. 102153E w Krzyżanówku nr.ew.dz. 134/1, 213/1

długość drogi 590 m

szerokość jezdni asfaltowej 350 cm

szerokość poboczy 50cm

lp	Podstawa	opis robót	jedn.	obmiar	cena (netto)	wartość (netto)
1.		Roboty przygotowawcze				
1.1	KNR2-01 119-3	Roboty pomiarowe	km	0,59	0,00 zł	0,00 zł
1.2	KNR 2-01 010305	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)	szt.	13	0,00 zł	0,00 zł
1.3	KNR 2-01 010505	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.	13	0,00 zł	0,00 zł
1.4	KNR 2-01 011001	Wywożenie dłuźyc na odległość do 2 km	m ³	13	0,00 zł	0,00 zł
1.5	KNR 2-01 011002	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp	91	0,00 zł	0,00 zł
1.6	KNR 2-01 011104	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem	m ²	130	0,00 zł	0,00 zł
1.7	KNR 2-01 010802	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości	ha	0,02		
2.		Podbudowa				
2.1	KNNR 6 103-3	Profilowanie i zagęszczanie podłoża	m ²	2065	0,00 zł	0,00 zł
2.2	KNR2-31 114-7	Podbudowa z kruszyw łamanych gr. 10cm	m ²	2065	0,00 zł	0,00 zł
3.		Nawierzchnia				
3.1	KNR 2-31 1004-7	Skropienie nawierzchni asfaltem	m ²	2065	0,00 zł	0,00 zł
3.2	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z betonu asfaltowego -m warstwa wiążąca AC16W grubość po zagęszczeniu - 4cm	m ²	2065	0,00 zł	0,00 zł
3.3	KNR 2-31 1004-7	Skropienie nawierzchni asfaltem	m ²	2065	0,00 zł	0,00 zł
3.4	KNR 2-31 310-5	Nawierzchnia z betonu asfaltowego -m warstwa ściernalna Ac11S grubość po zagęszczeniu - 3cm	m ²	2065	0,00 zł	0,00 zł
4.		Pobocza z kruszyw szer. 50cm				
4.1	KNR 2-31 1004-6	mechaniczne ścinanie poboczy gr. 5 cm	m ²	377	0,00 zł	0,00 zł
4.2	KNNR 1-020802	Dodatek za każdy rozpoczęty kilometr transport urobku sam. Samowyladowczymi krotność=5	m ³	19	0,00 zł	0,00 zł
4.3	KNNR 6-1033	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²	377	0,00 zł	0,00 zł

4.4	KNR 2-31 011407	Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna o gr. 8cm po zagęszczeniu	m ²	377	0,00 zł	0,00 zł
4.5	KNR 2-31 011408	Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna dodatek za każdy cm po zagęszczeniu krotność = 2	m ²	377	0,00 zł	0,00 zł
5		Rowy przydrożne				
5.1	KNR 022701 2-01	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykon.koparkami chwytakowymi 0.25 m ³ na odkład przy objętości wykopu do 1.5 m ³ na 1 m rowu, rzeki lub kanału w gruncie kat. I-II	m ³	978	0,00 zł	0,00 zł
5.2	KNR 2-01 211-5	Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1.0 km - koparki przedsięwzięcia o poj.chwyta 0.40 m ³ , kat.gruntu I-III	m ³	978	0,00 zł	0,00 zł
5.3	KNR 021404 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 14	m ³	978	0,00 zł	0,00 zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót netto 0,00 zł
VAT 23% 0,00 zł
Razem brutto **0,00 zł**