

Kosztorys nakładczy

Dotyczy: Przebudowa dróg gminnej nr. 102165E w Rustowie nr.ew.dz. 75/1

długość drogi 2172 m

szerokość jezdni asfaltowej 330 cm

szerokość poboczy 50cm

lp	Podstawa	opis robót	jedn.	obmiar	cena (netto)
1.		Roboty przygotowawcze			
1.1	KNR2-01 119-3	Roboty pomiarowe	km	2,172	0,00 zł
1.2	KNR 2-01 010305	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)	szt.	18	0,00 zł
1.3	KNR 2-01 010505	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.	18	0,00 zł
1.4	KNR 2-01 011001	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	m ³	18	0,00 zł
1.5	KNR 2-01 011002	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp	126	0,00 zł
1.6	KNR 2-01 011104	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem	m ²	180	0,00 zł
2.		Zjazdy do posesji			
2.1	KNR 2-31 060506 analogia	Przepusty rurowe pod zjazdami i skrzyżowaniami - rury PEHD Dn = 400	m	147	0,00 zł
2.2	KNR 2-31 060501 analogia	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwi-rowo-tłuczniowa	m ³	13,3	0,00 zł
2.3	KNR 2-31 060503 analogia	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe prefabrykowane dla rur o śr. 40 cm	szt.	42	0,00 zł
2.4	KNR 2-31 104-5	Warstwy odsączające w korycie lub na całej szer.drogi, zagęszczenie mechaniczne, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm - zjazdy	m ²	410	0,00 zł
2.5	KNR 2-31 010404	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = 5	m ²	410	0,00 zł
2.6	KNR 2-31 114-5	Podbudowy z kruszyw łamanych 0/63, warstwa dolna o gr.15 cm po zagęszczeniu - zjazdy	m ²	410	0,00 zł
2.7	KNR 2-31 114-7 analogia	Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu - zjazdy nawierzchnia	m ²	410	0,00 zł
3.		Nawierzchnia			
3.1	KNR 2-31 1004-7	Skropienie nawierzchni asfaltem	m ²	7167,6	0,00 zł

3.2	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z betonu asfaltowego -m warstwa wiążąca AC16W grubość po zagęszczeniu - 4cm	m2	7167,6	0,00 zł
3.3	KNR 2-31 1004-7	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	7167,6	0,00 zł
3.4	KNR 2-31 310-5	Nawierzchnia z betonu asfaltowego -m warstwa ścieralna Ac11S grubość po zagęszczeniu - 3cm	m2	7167,6	0,00 zł
4.		Pobocza z kruszyw szer. 50cm			
4.1	KNR 2-31 1004-6	mechaniczne ścinanie poboczy gr. 5 cm	m2	2172	0,00 zł
4.2	KNNR 1-020802	Dodatek za każdy rozpoczęty kilometr transport urobku sam. Samowładowczymi krotność=5	m3	2172	0,00 zł
4.3	KNNR 6-1033	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	2172	0,00 zł
4.4	KNR 2-31 011407	Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna o gr. 8cm po zagęszczeniu	m2	2172	0,00 zł
4.5	KNR 2-31 011408	Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna dodatek za każdy cm po zagęszczeniu krotność = 2	m2	2172	0,00 zł
5		Rowy przydrożne			
5.1	KNR 2-01 022701	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykon.koparkami chwytakowymi 0.25 m3 na odkład przy objętości wykopu do 1.5 m3 na 1 m rowu, rzeki lub kanału w gruncie kat. I-II	m ³	1675,5	0,00 zł
5.2	KNR 2-01 211-5	Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1.0 km - koparki przedsięwziębie o poj.chwytaka 0.40 m3, kat.gruntu I-III	m ³	1675,5	0,00 zł
5.3	KNR 2-01 021404	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 14	m ³	1675,5	0,00 zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót netto

VAT 23%

Razem brutto

