

Kosztorys nakładczy

Dotyczy: Przebudowa drogi wewnętrznej we Władysławowie nr.ew.dz. 86,87

długość drogi 510 m

szerokość jezdni asfaltowej 310 cm

szerokość poboczy 50cm

lp	Podstawa	opis robót	jedn.	obmiar	cena (netto)	wartość (netto)
1.		Roboty przygotowawcze				
1.1	KNR2-01 119-3	Roboty pomiarowe	km	0,51	0,00 zł	0,00 zł
2.		Podbudowa				
2.1	KNNR 6 103-3	Profilowanie i zagęszczanie podłoża	m2	1581	0,00 zł	0,00 zł
2.2	KNR2-31 114-7	Podbudowa z kruszyw łamanych gr. 10cm	m2	1581	0,00 zł	0,00 zł
3.		Nawierzchnia				
3.1	KNR 2-31 1004-7	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	1581	0,00 zł	0,00 zł
3.2	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z betonu asfaltowego -m warstwa wiążąca AC16W grubość po zagęszczeniu - 4cm	m2	1581	0,00 zł	0,00 zł
3.3	KNR 2-31 1004-7	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	1581	0,00 zł	0,00 zł
3.4	KNR 2-31 310-5	Nawierzchnia z betonu asfaltowego -m warstwa ściernalna Ac11S grubość po zagęszczeniu - 3cm	m2	1581	0,00 zł	0,00 zł
4.		Pobocza z kruszyw szer. 50cm			0,00 zł	
4.1	KNR 2-31 1004-6	mechaniczne ścinanie poboczy gr. 5 cm	m2	510	0,00 zł	0,00 zł
4.2	KNNR 1-020802	Dodatek za każdy rozpoczęty kilometr transport urobku sam. Samowyladowczymi krotność=5	m3	26	0,00 zł	0,00 zł
4.3	KNNR 6-1033	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	510	0,00 zł	0,00 zł
4.4	KNR 2-31 011407	Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna o gr. 8cm po zagęszczeniu	m2	510	0,00 zł	0,00 zł
4.5	KNR 2-31 011408	Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna dodatek za każdy cm po zagęszczeniu krotność = 2	m2	510	0,00 zł	0,00 zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót netto

0,00 zł

VAT 23%

0,00 zł

Razem brutto**0,00 zł**