

## PRZEDMIAR ROBOT

## REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ w miejscowości KRZYŻANÓW PARCEL

L.p.		Opis przedsięwzięć	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość w zł
1		2	3	4	5	6
1		Roboty ziemne	m <sup>3</sup>	330		0
1.1	KSNR 1 -104-0300	Roboty pomiarowe	km	0,549		0
1.2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie humusu gr. 15 cm - mechanicznie	m <sup>2</sup>	2196		0
1.3	KNR 2-01 0511/01	Transport darniny do 0,5 km	m <sup>2</sup>	2196		0
1.4	KNR 2-01 0511/02	Dopłata za transport do 3 km	m <sup>2</sup>	2196		0
1.5	KNR 2-31 0101/01	Mechaniczne korytowanie ziemi do gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	2196		0
1.6	KNR 2-01 0235-0201	Formowanie nasypów mechanicznych	m <sup>3</sup>	329,9		0
1.7	KSNR 1 0204-0200	Dopłata za transport ziemi do 0,5 km	m <sup>3</sup>	329,9		0
2		Podbudowa	m <sup>2</sup>	2096		0
2.1	KSNR 6 0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne	m <sup>2</sup>	1721		0
2.2	KSNR 6 0112-200	Podbudowa z kruszywa łamanego gr.11cm	m <sup>2</sup>	1721		0
3		Nawierzchnia	m <sup>2</sup>	1659		0
3.1	KSNR 6 1005-0700	Skropienie roztworem asfaltowym 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1659		0
3.2	KSNR 6 0108-0202	Warstwa wiążąca gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	1659		0
3.3	KSNR 6 1005-0202	Skropienie roztworem asfaltowym 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1659		0
3.4	KSNR 6 0309-0103	Warstwa jezdna ścieralna gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	1659		0
4	KSNR 6 0122-0200	Pobocza z kruszywa łamanego gr.12 cm	m <sup>2</sup>	439,2		0
5		Oznakowanie pionowe	szt.	4		0
5.1	KNR 2-31 0702/01	Słupki stalowe śr. 10 cm	szt.	4		0
5.2	KNR 2-31 0703/01	Tablice znaków do 0,3 m <sup>2</sup>	szt.	2		0
5.3	KNR 2-31 0703/02	Tablice znaków powyżej 0,3 m <sup>2</sup>	szt.	4		0
6		Odwodnienie korpusu drogi	szt.	1		0
6.1	KNR 2-31 0605-06	Przepust drogowy - łąwa betonowa B 30	m <sup>3</sup>	0		0
6.2	KNR 2-31 0605-06	Przepust z rur karbowanych Ø 40cm	m	0		0
6.3	KNR 2-11 0405-01	Ścianki obudowy przepustu ø 60cm prefabr.	szt.	2		0
6.4	KNR 2-01 0206-04	Odmulenie rowów o gł. do 80 cm z wywozem urobku do 1 km	mb	0		0
		<b>RAZEM</b>			0	0
					<b>VAT 23%</b>	0
					<b>OGÓLEM</b>	0

PRZEDMIAR ROBÓT						
REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ w miejscowości PAWŁOWICE						
L.p.		Opis przedsięwzięć	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość w zł
1		2	3	4	5	6
1		Roboty ziemne	m <sup>3</sup>	208		0
1.1	KSNR 1 -104-0300	Roboty pomiarowe	km	1,312		0
1.2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie humusu gr. 15 cm - mechanicznie	m <sup>2</sup>	138		0
1.3	KNR 2-01 0511/01	Transport darniny do 0,5 km	m <sup>2</sup>	138		0
1.4	KNR 2-01 0511/02	Dopłata za transport do 3 km	m <sup>2</sup>	138		0
1.5	KNR 2-31 0101/01	Mechaniczne korytowanie ziemi do gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	138		0
1.6	KNR 2-01 0235-0201	Formowanie nasypów mechanicznych	m <sup>3</sup>	208		0
1.7	KSNR 1 0204-0200	Dopłata za transport ziemi do 0,5 km	m <sup>3</sup>	208		0
2		Podbudowa	m <sup>2</sup>	1387		0
2.1	KSNR 6 0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne	m <sup>2</sup>	1387		0
2.2	KSNR 6 0112-200	Podbudowa z kruszywa łamanego gr.5 cm	m <sup>2</sup>	4364		0
	KSNR 6 0112-201	Podbudowa z kruszywa łamanego gr.10 cm - zjazdy	m <sup>2</sup>	138		0
3		Nawierzchnia	m <sup>2</sup>	4502		0
3.1	KSNR 6 1005-0700	Skropienie roztworem asfaltowym 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4502		0
3.2	KSNR 6 0108-0202	Warstwa wiążąca gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	4502		0
3.3	KSNR 6 1005-0202	Skropienie roztworem asfaltowym 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4502		0
3.4	KSNR 6 0309-0103	Warstwa jezdna ścierna gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	4502		0
4	KSNR 6 0122-0200	Pobocza z kruszywa łamanego gr.10 cm	m <sup>2</sup>	1312		0
5		Oznakowanie pionowe	szt.	4		0
5.1	KNR 2-31 0702/01	Słupki stalowe śr. 10 cm	szt.	4		0
5.2	KNR 2-31 0703/01	Tablice znaków do 0,3 m <sup>2</sup>	szt.	0		0
5.3	KNR 2-31 0703/02	Tablice znaków powyżej 0,3 m <sup>2</sup>	szt.	4		0
6		Odwodnienie korpusu drogi	szt.	0		0
6.1	KNR 2-31 0605-06	Przepust drogowy - łąwa betonowa B 30	m <sup>3</sup>	0		0
6.2	KNR 2-31 0605-06	Przepust z rur karbowanych Ø 40cm	m	0		0
6.3	KNR 2-11 0405-01	Ścianki obudowy przepustu ø 60cm prefabr.	szt.	0		0
6.4	KNR 2-01 0206-04	Odmulenie rowów o gł. do 80 cm z wywozem urobku do 1 km	mb	0		0
		<b>RAZEM</b>			0	0
					<b>VAT 23%</b>	0
					<b>OGÓŁEM</b>	0

PRZEDMIAR ROBÓT						
REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ w miejscowości ZAWADY						
L.p.		Opis przedsięwzięć	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość w zł
1		2	3	4	5	6
1		Roboty ziemne	m <sup>3</sup>			0
1.1	KSNR 1 -104-0300	Roboty pomiarowe	km	0,764		0
1.2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie humusu gr. 15 cm - mechanicznie	m <sup>2</sup>	784,2		0
1.3	KNR 2-01 0511/01	Transport darniny do 0,5 km	m <sup>2</sup>	784,2		0
1.4	KNR 2-01 0511/02	Dopłata za transport do 3 km	m <sup>2</sup>	784,2		0
1.5	KNR 2-31 0101/01	Mechaniczne korytowanie ziemi do gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	2047		0
1.6	KNR 2-01 0235-0201	Formowanie nasypów mechanicznych	m <sup>3</sup>	784,2		0
1.7	KSNR 1 0204-0200	Dopłata za transport ziemi do 0,5 km	m <sup>3</sup>	784,2		0
2		Podbudowa	m <sup>2</sup>			0
2.1	KSNR 6 0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne	m <sup>2</sup>	2047		0
2.2	KSNR 6 0112-200	Podbudowa z kruszywa łamanego gr.5 cm	m <sup>2</sup>	1748		0
	KSNR 6 0112-201	Podbudowa z kruszywa łamanego gr.10 cm	m <sup>2</sup>	1504		0
3		Nawierzchnia	m <sup>2</sup>	4502		0
3.1	KSNR 6 1005-0700	Skropienie roztworem asfaltowym 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2935		0
3.2	KSNR 6 0108-0202	Warstwa wiążąca gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	2935		0
3.3	KSNR 6 1005-0202	Skropienie roztworem asfaltowym 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2935		0
3.4	KSNR 6 0309-0103	Warstwa jezdna ścieralna gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	2935		0
4	KSNR 6 0122-0200	Pobocza z kruszywa łamanego gr.10 cm	m <sup>2</sup>	784,2		0
5		Oznakowanie pionowe	szt.	4		0
5.1	KNR 2-31 0702/01	Słupki stalowe śr. 10 cm	szt.	4		0
5.2	KNR 2-31 0703/01	Tablice znaków do 0,3 m <sup>2</sup>	szt.	0		0
5.3	KNR 2-31 0703/02	Tablice znaków powyżej 0,3 m <sup>2</sup>	szt.	4		0
6		Odwodnienie korpusu drogi	szt.	0		0
6.1	KNR 2-31 0605-06	Przepust drogowy - łąwa betonowa B 30	m <sup>3</sup>	0		0
6.2	KNR 2-31 0605-06	Przepust z rur karbowanych Ø 40cm	m	0		0
6.3	KNR 2-11 0405-01	Ścianki obudowy przepustu ø 60cm prefabr.	szt.	2		0
6.4	KNR 2-01 0206-04	Odmulenie rowów o gł. do 80 cm z wywozem urobku do 1 km	mb	0		0
6.5	KSNR 3 - 0801/03	Frezowanie nawierzchni asfaltowej gr. do 5 cm	m <sup>2</sup>	10		0
6.6	Wycena	Regulacja zasowy wodociągowej	szt.	1		0
		<b>RAZEM</b>			0	0
					<b>VAT 23%</b>	0
					<b>OGÓŁEM</b>	0

PRZEDMIAR ROBÓT						
REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ w miejscowości BRONY						
L.p.		Opis przedsięwzięć	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość w zł
1		2	3	4	5	6
1		Roboty ziemne	m <sup>3</sup>			0
1.1	KSNR 1 -104-0300	Roboty pomiarowe	km	0,39		0
1.2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie humusu gr. 15 cm - mechanicznie	m <sup>2</sup>	54		0
1.3	KNR 2-01 0511/01	Transport darniny do 0,5 km	m <sup>2</sup>	54		0
1.4	KNR 2-01 0511/02	Dopłata za transport do 3 km	m <sup>2</sup>	54		0
1.5	KNR 2-31 0101/01	Mechaniczne korytowanie ziemi/ profilowanie do gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	0		0
1.6	KNR 2-01 0235-0201	Formowanie nasypów mechanicznych	m <sup>3</sup>	54		0
1.7	KSNR 1 0204-0200	Dopłata za transport ziemi do 0,5 km	m <sup>3</sup>	54		0
2		Podbudowa	m <sup>2</sup>			0
2.1	KSNR 6 0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne	m <sup>2</sup>	1404		0
2.2	KSNR 6 0112-200	Podbudowa z kruszywa łamanego gr.5 cm	m <sup>2</sup>	1404		0
	KSNR 6 0112-201	Podbudowa z kruszywa łamanego gr.10 cm	m <sup>2</sup>	0		0
3		Nawierzchnia	m <sup>2</sup>	4502		0
3.1	KSNR 6 1005-0700	Skropienie roztworem asfaltowym 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1170		0
3.2	KSNR 6 0108-0202	Warstwa wiążąca gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	1170		0
3.3	KSNR 6 1005-0202	Skropienie roztworem asfaltowym 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1170		0
3.4	KSNR 6 0309-0103	Warstwa jezdni ścieralna gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	1170		0
4	KSNR 6 0122-0200	Pobocza z kruszywa łamanego gr.10 cm	m <sup>2</sup>	234		0
5		Oznakowanie pionowe	szt.	3		0
5.1	KNR 2-31 0702/01	Słupki stalowe śr. 10 cm	szt.	3		0
5.2	KNR 2-31 0703/01	Tablice znaków do 0,3 m <sup>2</sup>	szt.	0		0
5.3	KNR 2-31 0703/02	Tablice znaków powyżej 0,3 m <sup>2</sup>	szt.	3		0
6		Odwodnienie korpusu drogi	szt.	0		0
6.1	KNR 2-31 0605-06	Przepust drogowy - łąwa betonowa B 30	m <sup>3</sup>	0,5		0
6.2	KNR 2-31 0605-06	Przepust z rur karbowanych Ø 40cm	m	8		0
6.3	KNR 2-11 0405-01	Ścianki obudowy przepustu ø 40cm prefabr.	szt.	2		0
6.4	KNR 2-01 0206-04	Odmulenie rowów o gł. do 80 cm z wywozem urobku do 1 km	mb	0		0
6.5	KSNR 3 - 0801/03	Frezowanie nawierzchni asfaltowej gr. do 5 cm	m <sup>2</sup>	0		0
6.6	Wycena	Regulacja zasowy wodociągowej	szt.	0		0
		<b>RAZEM</b>			0	0
					<b>VAT 23%</b>	0
					<b>OGÓŁEM</b>	0

PRZEDMIAR ROBÓT						
REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ w miejscowości KTERY MAJĄTEK						
L.p.	Podstawa wyceny	Opis przedsięwzięć	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość w zł
1		2	3	4	5	6
1		Roboty ziemne	m <sup>3</sup>			0
1.1	KSNR 1 -104-0300	Roboty pomiarowe	km	0,175		0
1.2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie humusu gr. 15 cm - mechanicznie	m <sup>2</sup>	0		0
1.3	KNR 2-01 0511/01	Transport darniny do 0,5 km	m <sup>2</sup>	0		0
1.4	KNR 2-01 0511/02	Dopłata za transport do 3 km	m <sup>2</sup>	0		0
1.5	KNR 2-31 0101/01	Mechaniczne korytowanie ziemi/ profilowanie do gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	22		0
1.6	KNR 2-01 0235-0201	Formowanie nasypów mechanicznych	m <sup>3</sup>	0		0
1.7	KSNR 1 0204-0200	Dopłata za transport ziemi do 0,5 km	m <sup>3</sup>	2		0
2		Podbudowa	m <sup>2</sup>			0
2.1	KSNR 6 0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne	m <sup>2</sup>	868		0
2.2	KSNR 6 0112-200	Podbudowa z kruszywa łamanego gr.6 cm	m <sup>2</sup>	504		0
	KSNR 6 0112-201	Podbudowa z kruszywa łamanego gr.10 cm	m <sup>2</sup>	329		0
3		Nawierzchnia	m <sup>2</sup>			0
3.1	KSNR 6 1005-0700	Skropienie roztworem asfaltowym 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	862,5		0
3.2	KSNR 6 0108-0202	Warstwa wiążąca gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	862,5		0
3.3	KSNR 6 1005-0202	Skropienie roztworem asfaltowym 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	862,5		0
3.4	KSNR 6 0309-0103	Warstwa jezdna ścieralna gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	862,5		0
4	KSNR 6 0122-0200	Pobocza z kruszywa łamanego gr.10 cm	m <sup>2</sup>	0		0
5		Oznakowanie pionowe	szt.	0		0
5.1	KNR 2-31 0702/01	Słupki stalowe śr. 10 cm	szt.	0		0
5.2	KNR 2-31 0703/01	Tablice znaków do 0,3 m <sup>2</sup>	szt.	0		0
5.3	KNR 2-31 0703/02	Tablice znaków powyżej 0,3 m <sup>2</sup>	szt.	0		0
6		Odwodnienie korpusu drogi	szt.	0		0
6.1	KNR 2-31 0605-06	Przepust drogowy - łąwa betonowa B 30	m <sup>3</sup>	0		0
6.2	KNR 2-31 0605-06	Przepust z rur karbowanych Ø 40cm	m	0		0
6.3	KNR 2-11 0405-01	Ścianki obudowy przepustu ø 40cm prefabr.	szt.	0		0
6.4	KNR 2-01 0206-04	Odmulenie rowów o gł. do 80 cm z wywozem urobku do 1 km	mb	0		0
6.5	KSNR 3 - 0801/03	Frezowanie nawierzchni asfaltowej gr. do 5 cm	m <sup>2</sup>	0		0
6.6	Wycena	Regulacja zasowy wodociągowej	szt.	0		0
		<b>RAZEM</b>			0	0
					<b>VAT 23%</b>	0
					<b>OGÓŁEM</b>	0

**PRZEDMIAR ROBÓT**

**REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ w miejscowości WIERZYKI dz. nr 46**

L.p.	Podstawa wyceny	Opis przedsięwzięć	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość w zł
1		2	3	4	5	6
1		Roboty ziemne	m <sup>3</sup>			0
1.1	KSNR 1 -104-0300	Roboty pomiarowe	km	0,293		0
1.2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie humusu gr. 15 cm - mechanicznie	m <sup>2</sup>	200		0
1.3	KNR 2-01 0511/01	Transport darniny do 0,5 km	m <sup>2</sup>	200		0
1.4	KNR 2-01 0511/02	Dopłata za transport do 3 km	m <sup>2</sup>	200		0
1.5	KNR 2-31 0101/01	Mechaniczne korytowanie ziemi/ profilowanie do gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	1069,5		0
1.6	KNR 2-01 0235-0201	Formowanie nasypów mechanicznych	m <sup>3</sup>	121		0
1.7	KSNR 1 0204-0200	Dopłata za transport ziemi do 0,5 km	m <sup>3</sup>	121		0
<b>2</b>		<b>Podbudowa</b>	m <sup>2</sup>			0
2.1	KSNR 6 0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne	m <sup>2</sup>	1069,5		0
2.2	KSNR 6 0112-200	Podbudowa z kruszywa łamanego gr.6 cm	m <sup>2</sup>	0		0
	KSNR 6 0112-201	Podbudowa z kruszywa łamanego gr.10 cm	m <sup>2</sup>	920,3		0
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia</b>	m <sup>2</sup>			0
3.1	KSNR 6 1005-0700	Skropienie roztworem asfaltowym 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	890		0
3.2	KSNR 6 0108-0202	Warstwa wiążąca gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	890		0
3.3	KSNR 6 1005-0202	Skropienie roztworem asfaltowym 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	890		0
3.4	KSNR 6 0309-0103	Warstwa jezdni ścieralna gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	890		0
<b>4</b>	KSNR 6 0122-0200	<b>Pobocza z kruszywa łamanego gr.15 cm</b>	m <sup>2</sup>	175,8		0
<b>5</b>		<b>Oznakowanie pionowe</b>	szt.	4		0
5.1	KNR 2-31 0702/01	Słupki stalowe śr. 10 cm	szt.	4		0
5.2	KNR 2-31 0703/01	Tablice znaków do 0,3 m <sup>2</sup>	szt.	0		0
5.3	KNR 2-31 0703/02	Tablice znaków powyżej 0,3 m <sup>2</sup>	szt.	4		0
<b>6</b>		<b>Odwodnienie korpusu drogi</b>	szt.	0		0
6.1	KNR 2-31 0605-06	Przepust drogowy - łąwa betonowa B 30	m <sup>3</sup>	0		0
6.2	KNR 2-31 0605-06	Przepust z rur karbowanych Ø 40cm	m	0		0
6.3	KNR 2-11 0405-01	Ścianki obudowy przepustu ø 40cm prefabr.	szt.	0		0
6.4	KNR 2-01 0206-04	Odmulenie rowów o gł. do 80 cm z wywozem urobku do 1 km	mb	0		0
6.5	KSNR 3 - 0801/03	Frezowanie nawierzchni asfaltowej gr. do 5 cm	m <sup>2</sup>	0		0
6.6	Wycena	Regulacja zasowy wodociągowej	szt.	0		0
		<b>RAZEM</b>			0	0
					<b>VAT 23%</b>	0
					<b>OGÓŁEM</b>	0

PRZEDMIAR ROBÓT						
REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ w miejscowości WAŁY						
L.p.	Podstawa wyceny	Opis przedsięwzięć	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość w zł
1		2	3	4	5	6
1		Roboty ziemne	m <sup>3</sup>			0
1.1	KSNR 1 -104-0300	Roboty pomiarowe	km	1,904		0
1.2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie humusu gr. 15 cm - mechanicznie	m <sup>2</sup>	1869		0
1.3	KNR 2-01 0511/01	Transport darniny do 0,5 km	m <sup>2</sup>	1869		0
1.4	KNR 2-01 0511/02	Dopłata za transport do 3 km	m <sup>2</sup>	1869		0
1.5	KNR 2-31 0101/01	Mechaniczne korytowanie ziemi/ profilowanie do gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	1904		0
1.6	KNR 2-01 0235-0201	Formowanie nasypów mechanicznych	m <sup>3</sup>	120		0
1.7	KSNR 1 0204-0200	Dopłata za transport ziemi do 0,5 km	m <sup>3</sup>	120		0
2		Podbudowa	m <sup>2</sup>			0
2.1	KSNR 6 0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne	m <sup>2</sup>	8566		0
2.2	KSNR 6 0112-200	Podbudowa z kruszywa łamanego gr.6 cm	m <sup>2</sup>	6697		0
	KSNR 6 0112-201	Podbudowa z kruszywa łamanego gr.10 cm	m <sup>2</sup>	0		0
3		Nawierzchnia	m <sup>2</sup>			0
3.1	KSNR 6 1005-0700	Skropienie roztworem asfaltowym 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5907		0
3.2	KSNR 6 0108-0202	Warstwa wiążąca gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	5907		0
3.3	KSNR 6 1005-0202	Skropienie roztworem asfaltowym 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5907		0
3.4	KSNR 6 0309-0103	Warstwa jezdni ścieralna gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	5907		0
4	KSNR 6 0122-0200	Pobocza z kruszywa łamanego gr.10 cm	m <sup>2</sup>	1869		0
5		Oznakowanie pionowe	szt.	4		0
5.1	KNR 2-31 0702/01	Słupki stalowe śr. 10 cm	szt.	4		0
5.2	KNR 2-31 0703/01	Tablice znaków do 0,3 m <sup>2</sup>	szt.	0		0
5.3	KNR 2-31 0703/02	Tablice znaków powyżej 0,3 m <sup>2</sup>	szt.	4		0
6		Odwodnienie korpusu drogi	szt.			0
6.1	KNR 2-31 0605-06	Przepust drogowy - łąwa betonowa B 30	m <sup>3</sup>	0,9		0
6.2	KNR 2-31 0605-06	Przepust z rur karbowanych Ø 30cm	m	13		0
6.3	KNR 2-11 0405-01	Ścianki obudowy przepustu ø 40cm prefabr.	szt.	4		0
6.4	KNR 2-01 0206-04	Odmulenie rowów o gł. do 50 cm z wywozem urobku do 1 km	mb	500		0
6.5	KSNR 3 - 0801/03	Frezowanie nawierzchni asfaltowej gr. do 5 cm	m <sup>2</sup>	0		0
6.6	Wycena	Regulacja zasowy wodociągowej	szt.	0		0
		<b>RAZEM</b>			0	0
					<b>VAT 23%</b>	0
					<b>OGÓŁEM</b>	0

PRZEDMIAR ROBÓT						
REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ w miejscowości WIERZYKI dz nr 11, 31						
L.p.	Podstawa wyceny	Opis przedsięwzięć	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość w zł
1		2	3	4	5	6
1		Roboty ziemne	m <sup>3</sup>			0
1.1	KSNR 1 -104-0300	Roboty pomiarowe	km	0,765		0
1.2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie humusu gr. 15 cm - mechanicznie	m <sup>2</sup>	612		0
1.3	KNR 2-01 0511/01	Transport darniny do 0,5 km	m <sup>2</sup>	612		0
1.4	KNR 2-01 0511/02	Dopłata za transport do 3 km	m <sup>2</sup>	612		0
1.5	KNR 2-31 0101/01	Mechaniczne korytowanie ziemi/ profilowanie do gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	2945		0
1.6	KNR 2-01 0235-0201	Formowanie nasypów mechanicznych	m <sup>3</sup>	145		0
1.7	KSNR 1 0204-0200	Dopłata za transport ziemi do 0,5 km	m <sup>3</sup>	145		0
2		Podbudowa	m <sup>2</sup>			0
2.1	KSNR 6 0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne	m <sup>2</sup>	2945		0
2.2	KSNR 6 0112-200	Podbudowa z kruszywa łamanego gr.6 cm	m <sup>2</sup>	0		0
	KSNR 6 0112-201	Podbudowa z kruszywa łamanego gr.11 cm	m <sup>2</sup>	2945		0
3		Nawierzchnia	m <sup>2</sup>			0
3.1	KSNR 6 1005-0700	Skropienie roztworem asfaltowym 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2317		0
3.2	KSNR 6 0108-0202	Warstwa wiążąca gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	2317		0
3.3	KSNR 6 1005-0202	Skropienie roztworem asfaltowym 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2317		0
3.4	KSNR 6 0309-0103	Warstwa jezdni ścieralna gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	2317		0
4	KSNR 6 0122-0200	Pobocza z kruszywa łamanego gr.10 cm	m <sup>2</sup>	612		0
5		Oznakowanie pionowe	szt.	8		0
5.1	KNR 2-31 0702/01	Słupki stalowe śr. 10 cm	szt.	8		0
5.2	KNR 2-31 0703/01	Tablice znaków do 0,3 m <sup>2</sup>	szt.	0		0
5.3	KNR 2-31 0703/02	Tablice znaków powyżej 0,3 m <sup>2</sup>	szt.	8		0
6		Odwodnienie korpusu drogi	szt.	0		0
6.1	KNR 2-31 0605-06	Przepust drogowy - łąwa betonowa B 30	m <sup>3</sup>	0		0
6.2	KNR 2-31 0605-06	Przepust z rur karbowanych Ø 40cm	m	0		0
6.3	KNR 2-11 0405-01	Ścianki obudowy przepustu ø 40cm prefabr.	szt.	0		0
6.4	KNR 2-01 0206-04	Odmulenie rowów o gł. do 80 cm z wywozem urobku do 1 km	mb	0		0
6.5	KSNR 3 - 0801/03	Frezowanie nawierzchni asfaltowej gr. do 5 cm	m <sup>2</sup>	0		0
6.6	Wycena	Regulacja zasowy wodociągowej	szt.	0		0
		<b>RAZEM</b>			0	0
					<b>VAT 23%</b>	0
					<b>OGÓŁEM</b>	0

## PRZEDMIAR ROBÓT

## REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ w miejscowości SIEMIENICE dz. nr 202

L.p.	Podstawa wyceny	Opis przedsięwzięć	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość w zł
1		2	3	4	5	6
1		Roboty ziemne	m <sup>3</sup>			0
1.1	KSNR 1 -104-0300	Roboty pomiarowe	km	0,225		0
1.2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie humusu gr. 15 cm - mechanicznie	m <sup>2</sup>	202,5		0
1.3	KNR 2-01 0511/01	Transport darniny do 0,5 km	m <sup>2</sup>	202,5		0
1.4	KNR 2-01 0511/02	Dopłata za transport do 3 km	m <sup>2</sup>	202,5		0
1.5	KNR 2-31 0101/01	Mechaniczne korytowanie ziemi/ profilowanie do gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	202,5		0
1.6	KNR 2-01 0235-0201	Formowanie nasypów mechanicznych	m <sup>3</sup>	14		0
1.7	KSNR 1 0204-0200	Dopłata za transport ziemi do 0,5 km	m <sup>3</sup>	14		0
2		Podbudowa	m <sup>2</sup>			0
2.1	KSNR 6 0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne	m <sup>2</sup>	967,5		0
2.2	KSNR 6 0112-200	Podbudowa z kruszywa łamanego gr.5 cm	m <sup>2</sup>	820		0
	KSNR 6 0112-201	Podbudowa z kruszywa łamanego gr.10 cm	m <sup>2</sup>	0		0
3		Nawierzchnia	m <sup>2</sup>			0
3.1	KSNR 6 1005-0700	Skropienie roztworem asfaltowym 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	798		0
3.2	KSNR 6 0108-0202	Warstwa wiążąca gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	798		0
3.3	KSNR 6 1005-0202	Skropienie roztworem asfaltowym 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	798		0
3.4	KSNR 6 0309-0103	Warstwa jezdna ścieralna gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	798		0
4	KSNR 6 0122-0200	Pobocza z kruszywa łamanego gr.10 cm	m <sup>2</sup>	180		0
5		Oznakowanie pionowe	szt.	4		0
5.1	KNR 2-31 0702/01	Słupki stalowe śr. 10 cm	szt.	4		0
5.2	KNR 2-31 0703/01	Tablice znaków do 0,3 m <sup>2</sup>	szt.	0		0
5.3	KNR 2-31 0703/02	Tablice znaków powyżej 0,3 m <sup>2</sup>	szt.	4		0
6		Odwodnienie korpusu drogi	szt.	0		0
6.1	KNR 2-31 0605-06	Przepust drogowy - łąwa betonowa B 30	m <sup>3</sup>	0		0
6.2	KNR 2-31 0605-06	Przepust z rur karbowanych Ø 40cm	m	0		0
6.3	KNR 2-11 0405-01	Ścianki obudowy przepustu ø 40cm prefabr.	szt.	0		0
6.4	KNR 2-01 0206-04	Odmulenie rowów o gł. do 80 cm z wywozem urobku do 1 km	mb	0		0
6.5	KSNR 3 - 0801/03	Frezowanie nawierzchni asfaltowej gr. do 5 cm	m <sup>2</sup>	0		0
6.6	Wycena	Regulacja zasowy wodociągowej	szt.	0		0
		<b>RAZEM</b>			0	0
					<b>VAT 23%</b>	0
					<b>OGÓŁEM</b>	0

PRZEDMIAR ROBÓT						
REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ w miejscowości GOLISZEW - WYRĘBY						
L.p.	Podstawa wyceny	Opis przedsięwzięć	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość w zł
1		2	3	4	5	6
1		Roboty ziemne	m <sup>3</sup>			0
1.1	KSNR 1 -104-0300	Roboty pomiarowe	km	2,097		0
1.2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie humusu gr. 15 cm - mechanicznie	m <sup>2</sup>	2470		0
1.3	KNR 2-01 0511/01	Transport darniny do 0,5 km	m <sup>2</sup>	2470		0
1.4	KNR 2-01 0511/02	Dopłata za transport do 3 km	m <sup>2</sup>	2470		0
1.5	KNR 2-31 0101/01	Mechaniczne korytowanie ziemi/ profilowanie do gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	5882		0
1.6	KNR 2-01 0235-0201	Formowanie nasypów mechanicznych	m <sup>3</sup>	56		0
1.7	KSNR 1 0204-0200	Dopłata za transport ziemi do 0,5 km	m <sup>3</sup>	56		0
2		Podbudowa	m <sup>2</sup>			0
2.1	KSNR 6 0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne	m <sup>2</sup>	0		0
2.2	KSNR 6 0112-200	Podbudowa z kruszywa łamanego gr.8 cm	m <sup>2</sup>	3802,6		0
	KSNR 6 0112-201	Podbudowa z kruszywa łamanego gr.15 cm	m <sup>2</sup>	3387,4		0
3		Nawierzchnia	m <sup>2</sup>			0
3.1	KSNR 6 1005-0700	Skropienie roztworem asfaltowym 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	7017,3		0
3.2	KSNR 6 0108-0202	Warstwa wiążąca gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	7017,3		0
3.3	KSNR 6 1005-0202	Skropienie roztworem asfaltowym 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	7017,3		0
3.4	KSNR 6 0309-0103	Warstwa jezdni ścieralna gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	7017,3		0
4	KSNR 6 0122-0200	Pobocza z kruszywa łamanego gr.10 cm	m <sup>2</sup>	2466,6		0
5		Oznakowanie pionowe	szt.	8		0
5.1	KNR 2-31 0702/01	Słupki stalowe śr. 10 cm	szt.	8		0
5.2	KNR 2-31 0703/01	Tablice znaków do 0,3 m <sup>2</sup>	szt.	0		0
5.3	KNR 2-31 0703/02	Tablice znaków powyżej 0,3 m <sup>2</sup>	szt.	8		0
6		Odwodnienie korpusu drogi	szt.			0
6.1	KNR 2-31 0605-06	Przepust drogowy - ława betonowa B 30	m <sup>3</sup>	3		0
6.2	KNR 2-31 0605-06	Przepust z rur karbowanych Ø 40cm	m	39		0
6.3	KNR 2-11 0405-01	Ścianki obudowy przepustu ø 40cm prefabr.	szt.	12		0
6.4	KNR 2-01 0206-04	Odmulenie rowów o gł. do 80 cm z wywozem urobku do 1 km	mb	1848		0
6.5	KSNR 3 - 0801/03	Frezowanie nawierzchni asfaltowej gr. do 5 cm	m <sup>2</sup>	0		0
6.6	Wycena	Regulacja zasowy wodociągowej	szt.	0		0
6.7	KNR 01- 0105- 04	Karczowanie drzew	szt.	2		0
6.8	KNR 201 - 0103- 04	Wycięcie drzew	szt.	2		0
6.9		Wycięcie krzewów	mp	100		0
		<b>RAZEM</b>			0	0
					<b>VAT 23%</b>	0
					<b>OGÓŁEM</b>	0

PRZEDMIAR ROBÓT						
REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ w miejscowości WAŁY B - dz. 133						
L.p.	Podstawa wyceny	Opis przedsięwzięć	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość w zł
1		2	3	4	5	6
1		Roboty ziemne	m <sup>3</sup>			0
1.1	KSNR 1 -104-0300	Roboty pomiarowe	km	0,2		0
1.2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie humusu gr. 15 cm - mechanicznie	m <sup>2</sup>	240		0
1.3	KNR 2-01 0511/01	Transport darniny do 0,5 km	m <sup>2</sup>	240		0
1.4	KNR 2-01 0511/02	Dopłata za transport do 3 km	m <sup>2</sup>	240		0
1.5	KNR 2-31 0101/01	Mechaniczne korytowanie ziemi/ profilowanie do gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	940		0
1.6	KNR 2-01 0235-0201	Formowanie nasypów mechanicznych	m <sup>3</sup>	34		0
1.7	KSNR 1 0204-0200	Dopłata za transport ziemi do 0,5 km	m <sup>3</sup>	34		0
2		Podbudowa	m <sup>2</sup>			0
2.1	KSNR 6 0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne	m <sup>2</sup>	940		0
2.2	KSNR 6 0112-200	Podbudowa z kruszywa łamanego gr.8 cm	m <sup>2</sup>	0		0
	KSNR 6 0112-201	Podbudowa z kruszywa łamanego gr.15 cm	m <sup>2</sup>	764		0
3		Nawierzchnia	m <sup>2</sup>			0
3.1	KSNR 6 1005-0700	Skropienie roztworem asfaltowym 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	758		0
3.2	KSNR 6 0108-0202	Warstwa wiążąca gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	758		0
3.3	KSNR 6 1005-0202	Skropienie roztworem asfaltowym 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	758		0
3.4	KSNR 6 0309-0103	Warstwa jezdni ścieralna gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	758		0
4	KSNR 6 0122-0200	Pobocza z kruszywa łamanego gr.10 cm	m <sup>2</sup>	240		0
5		Oznakowanie pionowe	szt.	4		0
5.1	KNR 2-31 0702/01	Słupki stalowe śr. 10 cm	szt.	4		0
5.2	KNR 2-31 0703/01	Tablice znaków do 0,3 m <sup>2</sup>	szt.	0		0
5.3	KNR 2-31 0703/02	Tablice znaków powyżej 0,3 m <sup>2</sup>	szt.	4		0
6		Odwodnienie korpusu drogi	szt.			0
6.1	KNR 2-31 0605-06	Przepust drogowy - ława betonowa B 30	m <sup>3</sup>	0		0
6.2	KNR 2-31 0605-06	Przepust z rur karbowanych Ø 40cm	m	0		0
6.3	KNR 2-11 0405-01	Ścianki obudowy przepustu ø 40cm prefabr.	szt.	0		0
6.4	KNR 2-01 0206-04	Odmulenie rowów o gł. do 80 cm z wywozem urobku do 1 km	mb	0		0
6.5	KSNR 3 - 0801/03	Frezowanie nawierzchni asfaltowej gr. do 5 cm	m <sup>2</sup>	0		0
6.6	Wycena	Regulacja zasowy wodociągowej	szt.	0		0
6.7	KNR 01- 0105-04	Karczowanie drzew	szt.	0		0
6.8	KNR 201 - 0103-04	Wycięcie drzew	szt.	0		0
6.9		Wycięcie krzewów	m <sup>2</sup>	0		0
		<b>RAZEM</b>			0	0
					<b>VAT 23%</b>	0
					<b>OGÓŁEM</b>	0

PRZEDMIAR ROBÓT						
REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ w miejscowości WAŁY A - dz. 85						
L.p.	Podstawa wyceny	Opis przedsięwzięć	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość w zł
1		2	3	4	5	6
1		Roboty ziemne	m <sup>3</sup>			0
1.1	KSNR 1 -104-0300	Roboty pomiarowe	km	0,189		0
1.2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie humusu gr. 15 cm - mechanicznie	m <sup>2</sup>	378		0
1.3	KNR 2-01 0511/01	Transport darniny do 0,5 km	m <sup>2</sup>	378		0
1.4	KNR 2-01 0511/02	Dopłata za transport do 3 km	m <sup>2</sup>	378		0
1.5	KNR 2-31 0101/01	Mechaniczne korytowanie ziemi/ profilowanie do gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	756		0
1.6	KNR 2-01 0235-0201	Formowanie nasypów mechanicznych	m <sup>3</sup>	86		0
1.7	KSNR 1 0204-0200	Dopłata za transport ziemi do 0,5 km	m <sup>3</sup>	86		0
2		Podbudowa	m <sup>2</sup>			0
2.1	KSNR 6 0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne	m <sup>2</sup>	652,9		0
2.2	KSNR 6 0112-200	Podbudowa z kruszywa łamanego gr.8 cm	m <sup>2</sup>	0		0
	KSNR 6 0112-201	Podbudowa z kruszywa łamanego gr.10 cm	m <sup>2</sup>	652,9		0
3		Nawierzchnia	m <sup>2</sup>			0
3.1	KSNR 6 1005-0700	Skropienie roztworem asfaltowym 0,5 kg/m2	m <sup>2</sup>	633,5		0
3.2	KSNR 6 0108-0202	Warstwa wiążąca gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	633,5		0
3.3	KSNR 6 1005-0202	Skropienie roztworem asfaltowym 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	633,5		0
3.4	KSNR 6 0309-0103	Warstwa jezdni ścieralna gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	633,5		0
4	KSNR 6 0122-0200	Pobocza z kruszywa łamanego gr.10 cm	m <sup>2</sup>	378		0
5		Oznakowanie pionowe	szt.	2		0
5.1	KNR 2-31 0702/01	Słupki stalowe śr. 10 cm	szt.	2		0
5.2	KNR 2-31 0703/01	Tablice znaków do 0,3 m2	szt.	0		0
5.3	KNR 2-31 0703/02	Tablice znaków powyżej 0,3 m <sup>2</sup>	szt.	2		0
6		Odwodnienie korpusu drogi	szt.			0
6.1	KNR 2-31 0605-06	Przepust drogowy - ława betonowa B 30	m <sup>3</sup>	0		0
6.2	KNR 2-31 0605-06	Przepust z rur karbowanych Ø 40cm	m	0		0
6.3	KNR 2-11 0405-01	Ścianki obudowy przepustu ø 40cm prefabr.	szt.	0		0
6.4	KNR 2-01 0206-04	Odmulenie rowów o gł. do 50 cm z wywozem urobku do 1 km	mb	44,5		0
6.5	KSNR 3 - 0801/03	Frezowanie nawierzchni asfaltowej gr. do 5 cm	m <sup>2</sup>	0		0
6.6	Wycena	Regulacja zasowy wodociągowej	szt.	0		0
6.7	KNR 01- 0105-04	Karczowanie drzew	szt.	0		0
6.8	KNR 201 - 0103-04	Wycięcie drzew	szt.	0		0
6.9		Wycięcie krzewów	m <sup>2</sup>	0		0
		<b>RAZEM</b>			0	0
					<b>VAT 23%</b>	0
					<b>OGÓŁEM</b>	0

PRZEDMIAR ROBÓT						
REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ w miejscowości KASZEWY DWORNE 68/1						
L.p.	Podstawa wyceny	Opis przedsięwzięć	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość w zł
1		2	3	4	5	6
1		Roboty ziemne	m <sup>3</sup>			0
1.1	KSNR 1 -104-0300	Roboty pomiarowe	km	0,47		0
1.2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie humusu gr. 15 cm - mechanicznie	m <sup>2</sup>	470		0
1.3	KNR 2-01 0511/01	Transport darniny do 0,5 km	m <sup>2</sup>	470		0
1.4	KNR 2-01 0511/02	Dopłata za transport do 3 km	m <sup>2</sup>	470		0
1.5	KNR 2-31 0101/01	Mechaniczne korytowanie ziemi/ profilowanie do gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	1800		0
1.6	KNR 2-01 0235-0201	Formowanie nasypów mechanicznych	m <sup>3</sup>	120		0
1.7	KSNR 1 0204-0200	Dopłata za transport ziemi do 0,5 km	m <sup>3</sup>	120		0
2		Podbudowa	m <sup>2</sup>			0
2.1	KSNR 6 0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne	m <sup>2</sup>	1765		0
2.2	KSNR 6 0112-200	Podbudowa z kruszywa łamanego gr.5 cm	m <sup>2</sup>	1692		0
	KSNR 6 0112-201	Podbudowa z kruszywa łamanego gr.10 cm	m <sup>2</sup>	102		0
3		Nawierzchnia	m <sup>2</sup>			0
3.1	KSNR 6 1005-0700	Skropienie roztworem asfaltowym 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1765		0
3.2	KSNR 6 0108-0202	Warstwa wiążąca gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	1765		0
3.3	KSNR 6 1005-0202	Skropienie roztworem asfaltowym 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1765		0
3.4	KSNR 6 0309-0103	Warstwa jezdna ścieralna gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	1765		0
4	KSNR 6 0122-0200	Pobocza z kruszywa łamanego gr.11 cm	m <sup>2</sup>	470		0
5		Oznakowanie pionowe	szt.	0		0
5.1	KNR 2-31 0702/01	Słupki stalowe śr. 10 cm	szt.	0		0
5.2	KNR 2-31 0703/01	Tablice znaków do 0,3 m <sup>2</sup>	szt.	0		0
5.3	KNR 2-31 0703/02	Tablice znaków powyżej 0,3 m <sup>2</sup>	szt.	0		0
6		Odwodnienie korpusu drogi	szt.			0
6.1	KNR 2-31 0605-06	Przepust drogowy - łąwa betonowa B 30	m <sup>3</sup>	0		0
6.2	KNR 2-31 0605-06	Przepust z rur karbowanych Ø 40cm	m	0		0
6.3	KNR 2-11 0405-01	Ścianki obudowy przepustu ø 40cm prefabr.	szt.	0		0
6.4	KNR 2-01 0206-04	Odmulenie rowów o gł. do 50 cm z wywozem urobku do 1 km	mb	0		0
6.5	KSNR 3 - 0801/03	Frezowanie nawierzchni asfaltowej gr. do 5 cm	m <sup>2</sup>	0		0
6.6	Wycena	Regulacja zasowy wodociągowej	szt.	0		0
6.7	KNR 01- 0105- 04	Karczowanie drzew	szt.	0		0
6.8	KNR 201 - 0103- 04	Wycięcie drzew	szt.	0		0
6.9		Wycięcie krzewów	m <sup>2</sup>	0		0
		<b>RAZEM</b>			0	0
					<b>VAT 23%</b>	0
					<b>OGÓŁEM</b>	0

## PRZEDMIAR ROBÓT

## REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ w miejscowości ŁĘKI KOŚCIELNE dz. 218-2

L.p.	Podstawa wyceny	Opis przedsięwzięć	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość w zł
1		2	3	4	5	6
1		Roboty ziemne	m <sup>3</sup>			0
1.1	KSNR 1 -104-0300	Roboty pomiarowe	km	0,144		0
1.2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie humusu gr. 15 cm - mechanicznie	m <sup>2</sup>	172,8		0
1.3	KNR 2-01 0511/01	Transport darniny do 0,5 km	m <sup>2</sup>	172,8		0
1.4	KNR 2-01 0511/02	Dopłata za transport do 3 km	m <sup>2</sup>	172,8		0
1.5	KNR 2-31 0101/01	Mechaniczne korytowanie ziemi/ profilowanie do gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	172,8		0
1.6	KNR 2-01 0235-0201	Formowanie nasypów mechanicznych	m <sup>3</sup>	38,4		0
1.7	KSNR 1 0204-0200	Dopłata za transport ziemi do 0,5 km	m <sup>3</sup>	38,4		0
2		Podbudowa	m <sup>2</sup>			0
2.1	KSNR 6 0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne	m <sup>2</sup>	282,8		0
2.2	KSNR 6 0112-200	Podbudowa z kruszywa łamanego gr.5 cm	m <sup>2</sup>	0		0
	KSNR 6 0112-201	Podbudowa z kruszywa łamanego gr.10 cm	m <sup>2</sup>	282,8		0
3		Nawierzchnia	m <sup>2</sup>			0
3.1	KSNR 6 1005-0700	Skropienie roztworem asfaltowym 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	642,8		0
3.2	KSNR 6 0108-0202	Warstwa wiążąca gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	642,8		0
3.3	KSNR 6 1005-0202	Skropienie roztworem asfaltowym 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	642,8		0
3.4	KSNR 6 0309-0103	Warstwa jezdna ścieralna gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	642,8		0
4	KSNR 6 0122-0200	Pobocza z kruszywa łamanego gr.7 cm	m <sup>2</sup>	172,8		0
5		Oznakowanie pionowe	szt.	2		0
5.1	KNR 2-31 0702/01	Słupki stalowe śr. 10 cm	szt.	2		0
5.2	KNR 2-31 0703/01	Tablice znaków do 0,3 m <sup>2</sup>	szt.	0		0
5.3	KNR 2-31 0703/02	Tablice znaków powyżej 0,3 m <sup>2</sup>	szt.	2		0
6		Odwodnienie korpusu drogi	szt.			0
6.1	KNR 2-31 0605-06	Przepust drogowy - ława betonowa B 30	m <sup>3</sup>	0		0
6.2	KNR 2-31 0605-06	Przepust z rur karbowanych Ø 40cm	m	0		0
6.3	KNR 2-11 0405-01	Ścianki obudowy przepustu ø 40cm prefabr.	szt.	0		0
6.4	KNR 2-01 0206-04	Odmulenie rowów o gł. do 50 cm z wywozem urobku do 1 km	mb	0		0
6.5	KSNR 3 - 0801/03	Frezowanie nawierzchni asfaltowej gr. do 5 cm	m <sup>2</sup>	0		0
6.6	Wycena	Regulacja zasowy wodociągowej	szt.	0		0
6.7	KNR 01- 0105- 04	Karczowanie drzew	szt.	0		0
6.8	KNR 201 - 0103- 04	Wycięcie drzew	szt.	0		0
6.9		Wycięcie krzewów	m <sup>2</sup>	0		0
		<b>RAZEM</b>			0	0
					<b>VAT 23%</b>	0
					<b>OGÓŁEM</b>	0

**PRZEDMIAR ROBÓT**

**REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ w miejscowości KASZEWY TARNOWSKIE dz. 51**

L.p.	Podstawa wyceny	Opis przedsięwzięć	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość w zł
1		2	3	4	5	6
1		Roboty ziemne	m <sup>3</sup>			0
1.1	KSNR 1 -104-0300	Roboty pomiarowe	km	0,437		0
1.2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie humusu gr. 15 cm - mechanicznie	m <sup>2</sup>	437		0
1.3	KNR 2-01 0511/01	Transport darniny do 0,5 km	m <sup>2</sup>	437		0
1.4	KNR 2-01 0511/02	Dopłata za transport do 3 km	m <sup>2</sup>	437		0
1.5	KNR 2-31 0101/01	Mechaniczne korytowanie ziemi/ profilowanie do gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	1855,4		0
1.6	KNR 2-01 0235-0201	Formowanie nasypów mechanicznych	m <sup>3</sup>	44		0
1.7	KSNR 1 0204-0200	Dopłata za transport ziemi do 0,5 km	m <sup>3</sup>	44		0
<b>2</b>		<b>Podbudowa</b>	m <sup>2</sup>			0
2.1	KSNR 6 0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne	m <sup>2</sup>	1855,4		0
2.2	KSNR 6 0112-200	Podbudowa z kruszywa łamanego gr.5 cm	m <sup>2</sup>	0		0
	KSNR 6 0112-201	Podbudowa z kruszywa łamanego gr.10 cm	m <sup>2</sup>	1462,1		0
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia</b>	m <sup>2</sup>			0
3.1	KSNR 6 1005-0700	Skropienie roztworem asfaltowym 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1418,4		0
3.2	KSNR 6 0108-0202	Warstwa wiążąca gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	1418,4		0
3.3	KSNR 6 1005-0202	Skropienie roztworem asfaltowym 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1418,4		0
3.4	KSNR 6 0309-0103	Warstwa jezdna ścieralna gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	1418,4		0
<b>4</b>	KSNR 6 0122-0200	<b>Pobocza z kruszywa łamanego gr.15 cm</b>	m <sup>2</sup>	437		0
<b>5</b>		<b>Oznakowanie pionowe</b>	szt.	3		0
5.1	KNR 2-31 0702/01	Słupki stalowe śr. 10 cm	szt.	2		0
5.2	KNR 2-31 0703/01	Tablice znaków do 0,3 m <sup>2</sup>	szt.	0		0
5.3	KNR 2-31 0703/02	Tablice znaków powyżej 0,3 m <sup>2</sup>	szt.	3		0
<b>6</b>		<b>Odwodnienie korpusu drogi</b>	szt.			0
6.1	KNR 2-31 0605-06	Przepust drogowy - ława betonowa B 30	m <sup>3</sup>	0		0
6.2	KNR 2-31 0605-06	Przepust z rur karbowanych Ø 40cm	m	0		0
6.3	KNR 2-11 0405-01	Ścianki obudowy przepustu ø 40cm prefabr.	szt.	0		0
6.4	KNR 2-01 0206-04	Odmulenie rowów o gł. do 50 cm z wywozem urobku do 1 km	mb	0		0
6.5	KSNR 3 - 0801/03	Frezowanie nawierzchni asfaltowej gr. do 5 cm	m <sup>2</sup>	0		0
6.6	Wycena	Regulacja zasowy wodociągowej	szt.	0		0
6.7	KNR 01- 0105- 04	Karczowanie drzew	szt.	0		0
6.8	KNR 201 - 0103- 04	Wycięcie drzew	szt.	0		0
6.9		Wycięcie krzewów	m <sup>2</sup>	0		0
		<b>RAZEM</b>			0	0
					<b>VAT 23%</b>	0
					<b>OGÓŁEM</b>	0

PRZEDMIAR ROBÓT						
REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ w miejscowości SOKÓŁ dz. 22/2						
L.p.	Podstawa wyceny	Opis przedsięwzięć	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość w zł
1		2	3	4	5	6
1		Roboty ziemne	m <sup>3</sup>			0
1.1	KSNR 1 -104-0300	Roboty pomiarowe	km	0,679		0
1.2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie humusu gr. 15 cm - mechanicznie	m <sup>2</sup>	950,6		0
1.3	KNR 2-01 0511/01	Transport darniny do 0,5 km	m <sup>2</sup>	950,6		0
1.4	KNR 2-01 0511/02	Dopłata za transport do 3 km	m <sup>2</sup>	950,6		0
1.5	KNR 2-31 0101/01	Mechaniczne korytowanie ziemi/ profilowanie do gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	3327,1		0
1.6	KNR 2-01 0235-0201	Formowanie nasypów mechanicznych	m <sup>3</sup>	122		0
1.7	KSNR 1 0204-0200	Dopłata za transport ziemi do 0,5 km	m <sup>3</sup>	122		0
2		Podbudowa	m <sup>2</sup>			0
2.1	KSNR 6 0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne	m <sup>2</sup>	3327,1		0
2.2	KSNR 6 0112-200	Podbudowa z kruszywa łamanego gr.5 cm	m <sup>2</sup>	0		0
	KSNR 6 0112-201	Podbudowa z kruszywa łamanego gr.10 cm	m <sup>2</sup>	2476,1		0
3		Nawierzchnia	m <sup>2</sup>			0
3.1	KSNR 6 1005-0700	Skropienie roztworem asfaltowym 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2408,5		0
3.2	KSNR 6 0108-0202	Warstwa wiążąca gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	2408,5		0
3.3	KSNR 6 1005-0202	Skropienie roztworem asfaltowym 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2408,5		0
3.4	KSNR 6 0309-0103	Warstwa jezdni ścieralna gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	2408,5		0
4	KSNR 6 0122-0200	Pobocza z kruszywa łamanego gr.15 cm	m <sup>2</sup>	950,6		0
5		Oznakowanie pionowe	szt.	8		0
5.1	KNR 2-31 0702/01	Słupki stalowe śr. 10 cm	szt.	8		0
5.2	KNR 2-31 0703/01	Tablice znaków do 0,3 m <sup>2</sup>	szt.	0		0
5.3	KNR 2-31 0703/02	Tablice znaków powyżej 0,3 m <sup>2</sup>	szt.	8		0
6		Odwodnienie korpusu drogi	szt.			0
6.1	KNR 2-31 0605-06	Przepust drogowy - łąwa betonowa B 30	m <sup>3</sup>	2		0
6.2	KNR 2-31 0605-06	Przepust z rur karbowanych Ø 40cm	m	24		0
6.3	KNR 2-11 0405-01	Ścianki obudowy przepustu Ø 40cm prefabr.	szt.	10		0
6.4		Przepust z rur karbowanych Ø 30cm	mb	8		0
6.5	KNR 2-01 0206-04	Odmulenie rowów o gł. do 50 cm z wywozem urobku do 1 km	mb	1358		0
6.6	KSNR 3 - 0801/03	Frezowanie nawierzchni asfaltowej gr. do 5 cm	m <sup>2</sup>	0		0
6.7	Wycena	Regulacja zasowy wodociągowej	szt.	0		0
6.8	KNR 01- 0105-04	Karczowanie drzew	szt.	0		0
6.9	KNR 201 - 0103-04	Wycięcie drzew	szt.	0		0
6.10		Wycięcie krzewów	m <sup>2</sup>	0		0
		<b>RAZEM</b>			0	0
					<b>VAT 23%</b>	0
					<b>OGÓŁEM</b>	0

## PRZEDMIAR ROBÓT

## REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ w miejscowości ŁĘKI KOŚCIELNE dz. 60, 384

L.p.	Podstawa wyceny	Opis przedsięwzięć	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość w zł
1		2	3	4	5	6
1		Roboty ziemne	m <sup>3</sup>			0
1.1	KSNR 1 -104-0300	Roboty pomiarowe	km	1		0
1.2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie humusu gr. 15 cm - mechanicznie	m <sup>2</sup>	800		0
1.3	KNR 2-01 0511/01	Transport darniny do 0,5 km	m <sup>2</sup>	800		0
1.4	KNR 2-01 0511/02	Dopłata za transport do 3 km	m <sup>2</sup>	800		0
1.5	KNR 2-31 0101/01	Mechaniczne korytowanie ziemi/ profilowanie do gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	0		0
1.6	KNR 2-01 0235-0201	Formowanie nasypów mechanicznych	m <sup>3</sup>	127		0
1.7	KSNR 1 0204-0200	Dopłata za transport ziemi do 0,5 km	m <sup>3</sup>	127		0
2		Podbudowa	m <sup>2</sup>			0
2.1	KSNR 6 0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne	m <sup>2</sup>	264		0
2.2	KSNR 6 0112-200	Podbudowa z kruszywa łamanego gr.5 cm	m <sup>2</sup>	2640		0
	KSNR 6 0112-201	Podbudowa z kruszywa łamanego gr.10 cm	m <sup>2</sup>	522,5		0
3		Nawierzchnia	m <sup>2</sup>			0
3.1	KSNR 6 1005-0700	Skropienie roztworem asfaltowym 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3142,5		0
3.2	KSNR 6 0108-0202	Warstwa wiążąca gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	3142,5		0
3.3	KSNR 6 1005-0202	Skropienie roztworem asfaltowym 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3142,5		0
3.4	KSNR 6 0309-0103	Warstwa jezdna ścieralna gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	3142,5		0
4	KSNR 6 0122-0200	Pobocza z kruszywa łamanego gr.10 cm	m <sup>2</sup>	800		0
5		Oznakowanie pionowe	szt.	4		0
5.1	KNR 2-31 0702/01	Słupki stalowe śr. 10 cm	szt.	4		0
5.2	KNR 2-31 0703/01	Tablice znaków do 0,3 m <sup>2</sup>	szt.	0		0
5.3	KNR 2-31 0703/02	Tablice znaków powyżej 0,3 m <sup>2</sup>	szt.	4		0
6		Odwodnienie korpusu drogi	szt.			0
6.1	KNR 2-31 0605-06	Przepust drogowy - ława betonowa B 30	m <sup>3</sup>	0		0
6.2	KNR 2-31 0605-06	Przepust z rur karbowanych Ø 40cm	m	0		0
6.3	KNR 2-11 0405-01	Ścianki obudowy przepustu ø 40cm prefabr.	szt.	0		0
6.4		Przepust z rur karbowanych Ø 30cm	mb	0		0
6.5	KNR 2-01 0206-04	Odmulenie rowów o gł. do 50 cm z wywozem urobku do 1 km	mb	0		0
6.6	KSNR 3 - 0801/03	Frezowanie nawierzchni asfaltowej gr. do 5 cm	m <sup>2</sup>	0		0
6.7	Wycena	Regulacja zasowy wodociągowej	szt.	0		0
6.8	KNR 01- 0105- 04	Karczowanie drzew	szt.	0		0
6.9	KNR 201 - 0103- 04	Wycięcie drzew	szt.	0		0
6.10		Wycięcie krzewów	m <sup>2</sup>	0		0
		<b>RAZEM</b>			0	0
					<b>VAT 23%</b>	0
					<b>OGÓŁEM</b>	0

## PRZEDMIAR ROBÓT

## REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ w miejscowości KASZEWY KOŚCIELNE dz. 47

L.p.	Podstawa wyceny	Opis przedsięwzięć	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość w zł
1		2	3	4	5	6
1		Roboty ziemne	m <sup>3</sup>			0
1.1	KSNR 1 -104-0300	Roboty pomiarowe	km	0,347		0
1.2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie humusu gr. 15 cm - mechanicznie	m <sup>2</sup>	485,8		0
1.3	KNR 2-01 0511/01	Transport darniny do 0,5 km	m <sup>2</sup>	485,8		0
1.4	KNR 2-01 0511/02	Dopłata za transport do 3 km	m <sup>2</sup>	485,8		0
1.5	KNR 2-31 0101/01	Mechaniczne korytowanie ziemi/ profilowanie do gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	485,8		0
1.6	KNR 2-01 0235-0201	Formowanie nasypów mechanicznych	m <sup>3</sup>	15		0
1.7	KSNR 1 0204-0200	Dopłata za transport ziemi do 0,5 km	m <sup>3</sup>	15		0
2		Podbudowa	m <sup>2</sup>			0
2.1	KSNR 6 0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne	m <sup>2</sup>	1261,2		0
2.2	KSNR 6 0112-200	Podbudowa z kruszywa łamanego gr.6 cm	m <sup>2</sup>	1261,2		0
	KSNR 6 0112-201	Podbudowa z kruszywa łamanego gr.10 cm	m <sup>2</sup>	0		0
3		Nawierzchnia	m <sup>2</sup>			0
3.1	KSNR 6 1005-0700	Skropienie roztworem asfaltowym 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1234,5		0
3.2	KSNR 6 0108-0202	Warstwa wiążąca gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	1234,5		0
3.3	KSNR 6 1005-0202	Skropienie roztworem asfaltowym 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1234,5		0
3.4	KSNR 6 0309-0103	Warstwa jezdni ścieralna gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	1234,5		0
4	KSNR 6 0122-0200	Pobocza z kruszywa łamanego gr.11 cm	m <sup>2</sup>	485,8		0
5		Oznakowanie pionowe	szt.	0		0
5.1	KNR 2-31 0702/01	Słupki stalowe śr. 10 cm	szt.	0		0
5.2	KNR 2-31 0703/01	Tablice znaków do 0,3 m <sup>2</sup>	szt.	0		0
5.3	KNR 2-31 0703/02	Tablice znaków powyżej 0,3 m <sup>2</sup>	szt.	0		0
6		Odwodnienie korpusu drogi	szt.			0
6.1	KNR 2-31 0605-06	Przepust drogowy - ława betonowa B 30	m <sup>3</sup>	0		0
6.2	KNR 2-31 0605-06	Przepust z rur karbowanych Ø 40cm	m	0		0
6.3	KNR 2-11 0405-01	Ścianki obudowy przepustu Ø 40cm prefabr.	szt.	0		0
6.4		Przepust z rur karbowanych Ø 30cm	mb	0		0
6.5	KNR 2-01 0206-04	Odmulenie rowów o gł. do 50 cm z wywozem urobku do 1 km	mb	0		0
6.6	KSNR 3 - 0801/03	Frezowanie nawierzchni asfaltowej gr. do 5 cm	m <sup>2</sup>	0		0
6.7	Wycena	Regulacja zasowy wodociągowej	szt.	0		0
6.8	KNR 01- 0105- 04	Karczowanie drzew	szt.	0		0
6.9	KNR 201 - 0103- 04	Wycięcie drzew	szt.	0		0
6.10		Wycięcie krzewów	m <sup>2</sup>	0		0
		<b>RAZEM</b>			0	0
					<b>VAT 23%</b>	0
					<b>OGÓŁEM</b>	0

PRZEDMIAR ROBÓT						
REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ w miejscowości KONARY - ŚWINIARY						
L.p.	Podstawa wyceny	Opis przedsięwzięć	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość w zł
1		2	3	4	5	6
1		Roboty ziemne	m <sup>3</sup>			0
1.1	KSNR 1 -104-0300	Roboty pomiarowe	km	1,035		0
1.2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie humusu gr. 15 cm - mechanicznie	m <sup>2</sup>	1035		0
1.3	KNR 2-01 0511/01	Transport darniny do 0,5 km	m <sup>2</sup>	1035		0
1.4	KNR 2-01 0511/02	Dopłata za transport do 3 km	m <sup>2</sup>	1035		0
1.5	KNR 2-31 0101/01	Mechaniczne korytowanie ziemi/ profilowanie do gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	4450,5		0
1.6	KNR 2-01 0235-0201	Formowanie nasypów mechanicznych	m <sup>3</sup>	48		0
1.7	KSNR 1 0204-0200	Dopłata za transport ziemi do 0,5 km	m <sup>3</sup>	48		0
2		Podbudowa	m <sup>2</sup>			0
2.1	KSNR 6 0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne	m <sup>2</sup>	4450,5		0
2.2	KSNR 6 0112-200	Podbudowa z kruszywa łamanego gr.6 cm	m <sup>2</sup>	0		0
	KSNR 6 0112-201	Podbudowa z kruszywa łamanego gr.11 cm	m <sup>2</sup>	3563		0
3		Nawierzchnia	m <sup>2</sup>			0
3.1	KSNR 6 1005-0700	Skropienie roztworem asfaltowym 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3459,5		0
3.2	KSNR 6 0108-0202	Warstwa wiążąca gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	3459,5		0
3.3	KSNR 6 1005-0202	Skropienie roztworem asfaltowym 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3459,5		0
3.4	KSNR 6 0309-0103	Warstwa jezdni ścieralna gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	3459,5		0
4	KSNR 6 0122-0200	Pobocza z kruszywa łamanego gr.11 cm	m <sup>2</sup>	1035		0
5		Oznakowanie pionowe	szt.			0
5.1	KNR 2-31 0702/01	Słupki stalowe śr. 10 cm	szt.	6		0
5.2	KNR 2-31 0703/01	Tablice znaków do 0,3 m <sup>2</sup>	szt.	0		0
5.3	KNR 2-31 0703/02	Tablice znaków powyżej 0,3 m <sup>2</sup>	szt.	6		0
6		Odwodnienie korpusu drogi	szt.			0
6.1	KNR 2-31 0605-06	Przepust drogowy - łąwa betonowa B 30	m <sup>3</sup>	0,3		0
6.2	KNR 2-31 0605-06	Przepust z rur karbowanych Ø 60cm	m	8		0
6.3	KNR 2-11 0405-01	Ścianki obudowy przepustu ø 40cm prefabr.	szt.	2		0
6.4		Przepust z rur karbowanych Ø 30cm	mb	0		0
6.5	KNR 2-01 0206-04	Odmulenie rowów o gł. do 50 cm z wywozem urobku do 1 km	mb	0		0
6.6	KSNR 3 - 0801/03	Frezowanie nawierzchni asfaltowej gr. do 5 cm	m <sup>2</sup>	0		0
6.7	Wycena	Regulacja zasowy wodociągowej	szt.	0		0
6.8	KNR 01- 0105-04	Karczowanie drzew	szt.	0		0
6.9	KNR 201 - 0103-04	Wycięcie drzew	szt.	0		0
6.10		Wycięcie krzewów	m <sup>2</sup>	0		0
		<b>RAZEM</b>			0	0
					<b>VAT 23%</b>	0
					<b>OGÓŁEM</b>	0

## PRZEDMIAR ROBÓT

## REMONT NAWIERZCHNI DRÓGI GMINNEJ w miejscowości ŁĘKI GÓRNE dz. 111/1, 112/1

L.p.	Podstawa wyceny	Opis przedsięwzięć	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość w zł
1		2	3	4	5	6
1		Roboty ziemne	m <sup>3</sup>			0
1.1	KSNR 1 -104-0300	Roboty pomiarowe	km	0,561		0
1.2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie humusu gr. 15 cm - mechanicznie	m <sup>2</sup>	448,8		0
1.3	KNR 2-01 0511/01	Transport darniny do 0,5 km	m <sup>2</sup>	448,8		0
1.4	KNR 2-01 0511/02	Dopłata za transport do 3 km	m <sup>2</sup>	448,8		0
1.5	KNR 2-31 0101/01	Mechaniczne korytowanie ziemi/ profilowanie do gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	2131,8		0
1.6	KNR 2-01 0235-0201	Formowanie nasypów mechanicznych	m <sup>3</sup>	41		0
1.7	KSNR 1 0204-0200	Dopłata za transport ziemi do 0,5 km	m <sup>3</sup>	41		0
2		Podbudowa	m <sup>2</sup>			0
2.1	KSNR 6 0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne	m <sup>2</sup>	1780,1		0
2.2	KSNR 6 0112-200	Podbudowa z kruszywa łamanego gr.6 cm	m <sup>2</sup>	0		0
	KSNR 6 0112-201	Podbudowa z kruszywa łamanego gr.11 cm	m <sup>2</sup>	1780,1		0
3		Nawierzchnia	m <sup>2</sup>			0
3.1	KSNR 6 1005-0700	Skropienie roztworem asfaltowym 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1724		0
3.2	KSNR 6 0108-0202	Warstwa wiążąca gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	1724		0
3.3	KSNR 6 1005-0202	Skropienie roztworem asfaltowym 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1724		0
3.4	KSNR 6 0309-0103	Warstwa jezdni ścieralna gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	1724		0
4	KSNR 6 0122-0200	Pobocza z kruszywa łamanego gr.15 cm	m <sup>2</sup>	448,8		0
5		Oznakowanie pionowe	szt.			0
5.1	KNR 2-31 0702/01	Słupki stalowe śr. 10 cm	szt.	0		0
5.2	KNR 2-31 0703/01	Tablice znaków do 0,3 m <sup>2</sup>	szt.	0		0
5.3	KNR 2-31 0703/02	Tablice znaków powyżej 0,3 m <sup>2</sup>	szt.	0		0
6		Odwodnienie korpusu drogi	szt.			0
6.1	KNR 2-31 0605-06	Przepust drogowy - łąwa betonowa B 30	m <sup>3</sup>	0,3		0
6.2	KNR 2-31 0605-06	Przepust z rur karbowanych Ø 40cm	m	6		0
6.3	KNR 2-11 0405-01	Ścianki obudowy przepustu Ø 40cm prefabr.	szt.	2		0
6.4		Przepust z rur karbowanych Ø 30cm	mb	0		0
6.5	KNR 2-01 0206-04	Odmulenie rowów o gł. do 50 cm z wywozem urobku do 1 km	mb	0		0
6.6	KSNR 3 - 0801/03	Frezowanie nawierzchni asfaltowej gr. do 5 cm	m <sup>2</sup>	0		0
6.7	Wycena	Regulacja zasowy wodociągowej	szt.	0		0
6.8	KNR 01- 0105- 04	Karczowanie drzew	szt.	0		0
6.9	KNR 201 - 0103- 04	Wycięcie drzew	szt.	0		0
6.10		Wycięcie krzewów	m <sup>2</sup>	0		0
		<b>RAZEM</b>			0	0
					<b>VAT 23%</b>	0
					<b>OGÓŁEM</b>	0

PRZEDMIAR ROBÓT						
REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ w miejscowości STEFANÓW dz. 71						
L.p.	Podstawa wyceny	Opis przedsięwzięć	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość w zł
1		2	3	4	5	6
1		Roboty ziemne	m <sup>3</sup>			0
1.1	KSNR 1 -104-0300	Roboty pomiarowe	km	0,33		0
1.2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie humusu gr. 15 cm - mechanicznie	m <sup>2</sup>	200		0
1.3	KNR 2-01 0511/01	Transport darniny do 0,5 km	m <sup>2</sup>	200		0
1.4	KNR 2-01 0511/02	Dopłata za transport do 3 km	m <sup>2</sup>	200		0
1.5	KNR 2-31 0101/01	Mechaniczne korytowanie ziemi/ profilowanie do gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	1188		0
1.6	KNR 2-01 0235-0201	Formowanie nasypów mechanicznych	m <sup>3</sup>	25		0
1.7	KSNR 1 0204-0200	Dopłata za transport ziemi do 0,5 km	m <sup>3</sup>	25		0
2		Podbudowa	m <sup>2</sup>			0
2.1	KSNR 6 0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne	m <sup>2</sup>	1188		0
2.2	KSNR 6 0112-200	Podbudowa z kruszywa łamanego gr.6 cm	m <sup>2</sup>	0		0
	KSNR 6 0112-201	Podbudowa z kruszywa łamanego gr.11 cm	m <sup>2</sup>	1054		0
3		Nawierzchnia	m <sup>2</sup>			0
3.1	KSNR 6 1005-0700	Skropienie roztworem asfaltowym 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1035		0
3.2	KSNR 6 0108-0202	Warstwa wiążąca gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	1035		0
3.3	KSNR 6 1005-0202	Skropienie roztworem asfaltowym 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1035		0
3.4	KSNR 6 0309-0103	Warstwa jezdna ścieralna gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	1035		0
4	KSNR 6 0122-0200	Pobocza z kruszywa łamanego gr.15 cm	m <sup>2</sup>	198		0
5		Oznakowanie pionowe	szt.			0
5.1	KNR 2-31 0702/01	Słupki stalowe śr. 10 cm	szt.	2		0
5.2	KNR 2-31 0703/01	Tablice znaków do 0,3 m <sup>2</sup>	szt.	0		0
5.3	KNR 2-31 0703/02	Tablice znaków powyżej 0,3 m <sup>2</sup>	szt.	2		0
6		Odwodnienie korpusu drogi	szt.			0
6.1	KNR 2-31 0605-06	Przepust drogowy - ława betonowa B 30	m <sup>3</sup>	0		0
6.2	KNR 2-31 0605-06	Przepust z rur karbowanych Ø 40cm	m	0		0
6.3	KNR 2-11 0405-01	Ścianki obudowy przepustu ø 40cm prefabr.	szt.	0		0
6.4		Przepust z rur karbowanych Ø 30cm	mb	0		0
6.5	KNR 2-01 0206-04	Odmulenie rowów o gł. do 50 cm z wywozem urobku do 1 km	mb	0		0
6.6	KSNR 3 - 0801/03	Frezowanie nawierzchni asfaltowej gr. do 5 cm	m <sup>2</sup>	0		0
6.7	Wycena	Regulacja zasowy wodociągowej	szt.	0		0
6.8	KNR 01- 0105-04	Karczowanie drzew	szt.	0		0
6.9	KNR 201 - 0103-04	Wycięcie drzew	szt.	0		0
6.10		Wycięcie krzewów	m <sup>2</sup>	0		0
		<b>RAZEM</b>			0	0
					<b>VAT 23%</b>	0
					<b>OGÓŁEM</b>	0

PRZEDMIAR ROBÓT						
REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ w miejscowości KTERY dz 77, 21						
L.p.	Podstawa wyceny	Opis przedsięwzięć	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość w zł
1		2	3	4	5	6
1		Roboty ziemne	m <sup>3</sup>			0
1.1	KSNR 1 -104-0300	Roboty pomiarowe	km	1		0
1.2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie humusu gr. 15 cm - mechanicznie	m <sup>2</sup>	1400		0
1.3	KNR 2-01 0511/01	Transport darniny do 0,5 km	m <sup>2</sup>	1400		0
1.4	KNR 2-01 0511/02	Dopłata za transport do 3 km	m <sup>2</sup>	1400		0
1.5	KNR 2-31 0101/01	Mechaniczne korytowanie ziemi/ profilowanie do gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	4700		0
1.6	KNR 2-01 0235-0201	Formowanie nasypów mechanicznych	m <sup>3</sup>	160		0
1.7	KSNR 1 0204-0200	Dopłata za transport ziemi do 0,5 km	m <sup>3</sup>	160		0
2		Podbudowa	m <sup>2</sup>			0
2.1	KSNR 6 0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne	m <sup>2</sup>	3420		0
2.2	KSNR 6 0112-200	Podbudowa z kruszywa łamanego gr.6 cm	m <sup>2</sup>	0		0
	KSNR 6 0112-201	Podbudowa z kruszywa łamanego gr.11 cm	m <sup>2</sup>	3420		0
3		Nawierzchnia	m <sup>2</sup>			0
3.1	KSNR 6 1005-0700	Skropienie roztworem asfaltowym 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3320		0
3.2	KSNR 6 0108-0202	Warstwa wiążąca gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	3320		0
3.3	KSNR 6 1005-0202	Skropienie roztworem asfaltowym 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3320		0
3.4	KSNR 6 0309-0103	Warstwa jezdni ścieralna gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	3320		0
4	KSNR 6 0122-0200	Pobocza z kruszywa łamanego gr.15 cm	m <sup>2</sup>	1400		0
5		Oznakowanie pionowe	szt.			0
5.1	KNR 2-31 0702/01	Słupki stalowe śr. 10 cm	szt.	2		0
5.2	KNR 2-31 0703/01	Tablice znaków do 0,3 m <sup>2</sup>	szt.	0		0
5.3	KNR 2-31 0703/02	Tablice znaków powyżej 0,3 m <sup>2</sup>	szt.	2		0
6		Odwodnienie korpusu drogi	szt.			0
6.1	KNR 2-31 0605-06	Przepust drogowy - ława betonowa B 30	m <sup>3</sup>	0		0
6.2		Oczyszczenie przepustu Ø 60cm	m	6		0
6.3	KNR 2-11 0405-01	Ścianki obudowy przepustu ø 40cm prefabr.	szt.	0		0
6.4		Przepust z rur karbowanych Ø 30cm	mb	0		0
6.5	KNR 2-01 0206-04	Odmulenie rowów o gł. do 50 cm z wywozem urobku do 1 km	mb	0		0
6.6	KSNR 3 - 0801/03	Frezowanie nawierzchni asfaltowej gr. do 5 cm	m <sup>2</sup>	0		0
6.7	Wycena	Regulacja zasowy wodociągowej	szt.	0		0
6.8	KNR 01- 0105- 04	Karczowanie drzew	szt.	0		0
6.9	KNR 201 - 0103- 04	Wycięcie drzew	szt.	0		0
6.10		Wycięcie krzewów	m <sup>2</sup>	0		0
		<b>RAZEM</b>			0	0
					<b>VAT 23%</b>	0
					<b>OGÓŁEM</b>	0

PRZEDMIAR ROBÓT						
REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ w miejscowości KTERY dz. 77						
L.p.	Podstawa wyceny	Opis przedsięwzięć	Jednostka	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość w zł
1		2	3	4	5	6
1		Roboty ziemne	m <sup>3</sup>			0
1.1	KSNR 1 -104-0300	Roboty pomiarowe	km	0,763		0
1.2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie humusu gr. 15 cm - mechanicznie	m <sup>2</sup>	1068,2		0
1.3	KNR 2-01 0511/01	Transport darniny do 0,5 km	m <sup>2</sup>	1068,2		0
1.4	KNR 2-01 0511/02	Dopłata za transport do 3 km	m <sup>2</sup>	1068,2		0
1.5	KNR 2-31 0101/01	Mechaniczne korytowanie ziemi/ profilowanie do gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	3586,1		0
1.6	KNR 2-01 0235-0201	Formowanie nasypów mechanicznych	m <sup>3</sup>	110		0
1.7	KSNR 1 0204-0200	Dopłata za transport ziemi do 0,5 km	m <sup>3</sup>	110		0
2		Podbudowa	m <sup>2</sup>			0
2.1	KSNR 6 0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne	m <sup>2</sup>	2606		0
2.2	KSNR 6 0112-200	Podbudowa z kruszywa łamanego gr.6 cm	m <sup>2</sup>	0		0
	KSNR 6 0112-201	Podbudowa z kruszywa łamanego gr.10 cm	m <sup>2</sup>	2606		0
3		Nawierzchnia	m <sup>2</sup>			0
3.1	KSNR 6 1005-0700	Skropienie roztworem asfaltowym 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2529,9		0
3.2	KSNR 6 0108-0202	Warstwa wiążąca gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	2529,9		0
3.3	KSNR 6 1005-0202	Skropienie roztworem asfaltowym 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	2529,9		0
3.4	KSNR 6 0309-0103	Warstwa jezdni ścieralna gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	2529,9		0
4	KSNR 6 0122-0200	Pobocza z kruszywa łamanego gr.15 cm	m <sup>2</sup>	1068,5		0
5		Oznakowanie pionowe	szt.			0
5.1	KNR 2-31 0702/01	Słupki stalowe śr. 10 cm	szt.	2		0
5.2	KNR 2-31 0703/01	Tablice znaków do 0,3 m <sup>2</sup>	szt.	0		0
5.3	KNR 2-31 0703/02	Tablice znaków powyżej 0,3 m <sup>2</sup>	szt.	2		0
6		Odwodnienie korpusu drogi	szt.			0
6.1	KNR 2-31 0605-06	Przepust drogowy - ława betonowa B 30	m <sup>3</sup>	0		0
6.2	KNR 2-31 0605-06	Przepust z rur karbowanych Ø 40cm	m	0		0
6.3	KNR 2-11 0405-01	Ścianki obudowy przepustu Ø 40cm prefabr.	szt.	0		0
6.4		Przepust z rur karbowanych Ø 30cm	mb	0		0
6.5	KNR 2-01 0206-04	Odmulenie rowów o gł. do 50 cm z wywozem urobku do 1 km	mb	0		0
6.6	KSNR 3 - 0801/03	Frezowanie nawierzchni asfaltowej gr. do 5 cm	m <sup>2</sup>	0		0
6.7	Wycena	Regulacja zasowy wodociągowej	szt.	0		0
6.8	KNR 01- 0105- 04	Karczowanie drzew	szt.	0		0
6.9	KNR 201 - 0103- 04	Wycięcie drzew	szt.	0		0
6.10		Wycięcie krzewów	m <sup>2</sup>	0		0
		<b>RAZEM</b>			0	0
					<b>VAT 23%</b>	0
					<b>OGÓŁEM</b>	0