

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 2.46	km km	 2.460	 2.460
				RAZEM	2.460
1.2	KNR 2-01 0103-04	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
1.3	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową 50	t t	 50.000	 50.000
				RAZEM	50.000
2		NAWIERZCHNIA			
2.1	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 2460*3.6	m ² m ²	 8856.000	 8856.000
				RAZEM	8856.000
2.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową szybko rozpadową w ilości 0,3 kg/m ² 2460*3.6	m ² m ²	 8856.000	 8856.000
				RAZEM	8856.000
2.3	KSNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa wyrównawcza AC 8 W 50/70) i szerokości 3,6 m. 2460*3.6	m ² m ²	 8856.000	 8856.000
				RAZEM	8856.000
2.4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową szybko rozpadową niemodyfikowaną K1-65 w ilości 0,3 kg/m ² 2460*3.6	m ² m ²	 8856.000	 8856.000
				RAZEM	8856.000
2.5	KSNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna AC 8 S 50/70) i szerokości 3,5 m. 2460*3.5	m ² m ²	 8610.000	 8610.000
				RAZEM	8610.000
2.6	KNR 2-31 1004-07	Skropienie krawędzi nawierzchni drogowej emulsją asfaltową szybko rozpadową niemodyfikowaną w ilości 4 kg/m ² 2460*0.15*2	m ² m ²	 738.000	 738.000
				RAZEM	738.000
3		POBOCZA			
3.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 2*0.75*2460	m ² m ²	 3690.000	 3690.000
				RAZEM	3690.000
3.2	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 2*0.75*2460	m ² m ²	 3690.000	 3690.000
				RAZEM	3690.000
4		OZNAKOWANIE			
4.1	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 63 mm 16	szt. szt.	 16.000	 16.000
				RAZEM	16.000
4.2	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ² 6	szt. szt.	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
4.3	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m ² 10	szt. szt.	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
5		INNE			
5.1		Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 2.46	km km	 2.460	 2.460

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.460