

Kosztorys nakładczy

Dotyczy: Remont drogi gminnej w Bronach

długość drogi 1380 m

szerokość jezdni asfaltowej 310 cm

szerokość poboczy 50cm

z rowami i przepustami

lp	Podstawa	opis robót	jedn.	obmiar	cena (netto)	wartość (netto)
1.		Roboty przygotowawcze				
1.1	KNR2-01 119-3	Roboty pomiarowe	km	1,38	0,00 zł	0,00 zł
1.2	KNR 2-01 010305	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 46-55 cm)	szt.	40	0,00 zł	0,00 zł
1.3	KNR 2-01 010505	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)	szt.	40	0,00 zł	0,00 zł
1.4	KNR 2-01 011001	Wywożenie dłuźyc na odległość do 2 km	m ³	40	0,00 zł	0,00 zł
1.5	KNR 2-01 011002	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp	280	0,00 zł	0,00 zł
1.6	KNR 2-01 011104	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzосу) z wywiezieniem	m ²	400	0,00 zł	0,00 zł
2.		Nawierzchnia				
2.1	KNR 2-31 1004-7	Skropienie nawierzchni asfaltem	m ²	4278	0,00 zł	0,00 zł
2.2	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z betonu asfaltowego -m warstwa wiążąca AC16W grubość po zagęszczeniu - 4cm	m ²	4278	0,00 zł	0,00 zł
2.3	KNR 2-31 1004-7	Skropienie nawierzchni asfaltem	m ²	4278	0,00 zł	0,00 zł
2.4	KNR 2-31 310-5	Nawierzchnia z betonu asfaltowego -m warstwa ścieralna Ac11S grubość po zagęszczeniu - 3cm	m ²	4278	0,00 zł	0,00 zł
3.		Pobocza z kruszyw szer. 50cm				
3.1	KNR 2-31 1004-6	mechaniczne ścinanie poboczy gr. 5 cm	m ²	1380	0,00 zł	0,00 zł
3.2	KNNR 1-020802	Dodatek za każdy rozpoczęty kilometr transport urobku sam. Samowyladowczymi krotność=5	m ³	69	0,00 zł	0,00 zł
3.3	KNNR 6-1033	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²	1380	0,00 zł	0,00 zł
3.4	KNR 2-31 011407	Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna o gr. 8cm po zagęszczeniu	m ²	1380	0,00 zł	0,00 zł

3.5	KNR 2-31 011408	Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna dodatek za każdy cm po zageszczeniu krotność = 2	m ²	1380	0,00 zł	0,00 zł
4		Przepusty i rowy				
4.1	KNR 2-31 060506 analogia	Przepusty rurowe pod zjazdami i skrzyżowaniami - rury PEHD Dn = 400	m	287,00	0,00 zł	0,00 zł
4.2	KNR 2-31 060501 analogia	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwi-rowo-tłuczniowa	m ³	26,00	0,00 zł	0,00 zł
4.3	KNR 2-31 060503 analogia	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe prefabrykowane dla rur o śr. 40 cm	szt	82,00	0,00 zł	0,00 zł
4.4	KNR 2-01 022701	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykon.koparkami chwytakowymi 0.25 m ³ na odkład przy objętości wykopu do 1.5 m ³ na 1 m rowu, rzeki lub kanału w gruncie kat. I-II	m ³	4 140,00	0,00 zł	0,00 zł
4.5	KNR 2-01 211-5	Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1.0 km - koparki przed-siębierne o poj.chwybaka 0.40 m ³ , kat.gruntu I-III	m ³	4 140,00	0,00 zł	0,00 zł
4.6	KNR 2-01 021404	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 14	m ³	4 140,00	0,00 zł	0,00 zł
4.7	KNR 2-11 0411 - 01 analogia	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała o wym. 40x60x8 - skarp	m ²	164,00	0,00 zł	0,00 zł
4.8	KNR 2-31 104-5	Warstwy odsączające w korycie lub na całej szer.drogi, zagęszczenie mechaniczne, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm - zjazdy	m ²	738,00	0,00 zł	0,00 zł
4.9	KNR 2-31 010404	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = 5	m ²	738,00	0,00 zł	0,00 zł

4.10	KNR 2-31 114-5	Podbudowy z kruszyw łamanych 0/63, warstwa dolna o gr.15 cm po zagęszczeniu - zjazdy	m2	738,00	0,00 zł	0,00 zł
4.11	KNR 2-31 114-7 analogia	Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5, górna warstwa o gr.8 cm po zagęszczeniu - zjazdy nawierzchnia	m2	738,00	0,00 zł	0,00 zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót netto						0,00 zł
VAT 23%						0,00 zł
<u>Razem brutto</u>						<u>0,00 zł</u>