

Kosztorys nakładczy

Dotyczy: Przebudowa drogi w Złotnikach

długość drogi 280 m

szerokość jezdni asfaltowej 300 cm

szerokość poboczy 40cm

lp	Podstawa	opis robót	jedn.	obmiar	cena (netto)	wartość (netto)
1.		Roboty przygotowawcze				
1.1	KNR2-01 119-3	Roboty pomiarowe	km	0,28	0,00 zł	0,00 zł
2.		Podbudowa				
2.1	KNR2-31 114-7	Podbudowa z kruszyw łamanych gr. 10cm	m2	840	0,00 zł	0,00 zł
3.		Nawierzchnia				
3.1	KNR 2-31 1004-7	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	840	0,00 zł	0,00 zł
3.2	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z betonu asfaltowego -m warstwa wiążąca AC16W grubość po zagęszczeniu - 4cm	m2	840	0,00 zł	0,00 zł
3.3	KNR 2-31 1004-7	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	840	0,00 zł	0,00 zł
3.4	KNR 2-31 310-5	Nawierzchnia z betonu asfaltowego -m warstwa ściernalna Ac11S grubość po zagęszczeniu - 3cm	m2	840	0,00 zł	0,00 zł
4.		Pobocza z kruszyw szer. 40cm				
4.1	KNR 2-31 1004-6	mechaniczne ścinanie poboczy gr. 5 cm	m2	224	0,00 zł	0,00 zł
4.2	KNNR 1-020802	Dodatek za każdy rozpoczęty kilometr transport urobku sam. Samowładowczymi krotność=5	m3	11,5	0,00 zł	0,00 zł
4.3	KNNR 6-1033	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	224	0,00 zł	0,00 zł
4.4	KNR 2-31 011407	Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna o gr. 8cm po zagęszczeniu	m2	224	0,00 zł	0,00 zł
4.5	KNR 2-31 011408	Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna dodatek za każdy cm po zagęszczeniu krotność = 2	m2	224	0,00 zł	0,00 zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót netto						0,00 zł
VAT 23%						0,00 zł
<u>Razem brutto</u>						<u>0,00 zł</u>