

## Kosztorys nakładczy

**Dotyczy: Remont drogi w Wojciechowicach od 702 do zabudowań**

długość drogi 575 m

szerokość jezdni asfaltowej 290 cm

szerokość poboczy 40cm

lp	Podstawa	opis robót	jedn.	obmiar	cena (netto)	wartość (netto)
1.		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1.1	KNR2-01 119-3	Roboty pomiarowe	km	0,575	0,00 zł	0,00 zł
2.		<b>Podbudowa</b>				
2.1	KNR2-31 114-7	Podbudowa z kruszyw łamanych gr. 10cm	m2	1668	0,00 zł	0,00 zł
3.		<b>Nawierzchnia</b>				
3.1	KNR 2-31 1004-7	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	1668	0,00 zł	0,00 zł
3.2	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z betonu asfaltowego -m warstwa wiążąca AC16W grubość po zagęszczeniu - 4cm	m2	1668	0,00 zł	0,00 zł
3.3	KNR 2-31 1004-7	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	1668	0,00 zł	0,00 zł
3.4	KNR 2-31 310-5	Nawierzchnia z betonu asfaltowego -m warstwa ścieralna Ac11S grubość po zagęszczeniu - 3cm	m2	1668	0,00 zł	0,00 zł
4.		<b>Pobocza z kruszyw szer. 40cm</b>				
4.1	KNR 2-31 1004-6	mechaniczne ścinanie poboczy gr. 5 cm	m2	460	0,00 zł	0,00 zł
4.2	KNNR 1-020802	Dodatek za każdy rozpoczęty kilometr transport urobku sam. Samowładowczymi krotność=5	m3	23	0,00 zł	0,00 zł
4.3	KNNR 6-1033	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	460	0,00 zł	0,00 zł
4.4	KNR 2-31 011407	Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna o gr. 8cm po zagęszczeniu	m2	460	0,00 zł	0,00 zł
4.5	KNR 2-31 011408	Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna dodatek za każdy cm po zagęszczeniu krotność = 2	m2	460	0,00 zł	0,00 zł
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót netto</b>						0,00 zł
<b>VAT 23%</b>						0,00 zł
<b><u>Razem brutto</u></b>						<b><u>0,00 zł</u></b>