

Krzyżanów 13.04.2015.

URZĄD GMINY
w Krzyżanowie
99-314 Krzyżanów, woj. łódzkie
tel. (024) 356-22-00, 356-22-01

PROJEKTOWANIE I NADZÓR SIECI
I INSTALACJI SANITARNYCH
mgr inż. Marek Szulc

ul. Lipowa 29
99-340 Krośniewice

L.dz. 43/2015

Dotyczy: Warunków technicznych na zaprojektowanie i wykonanie
kanalizacji sanitarnej w m. Łęki Kościelne.

W odpowiedzi na prośbę z dnia 9-04-2015 podajemy niniejszym warunki techniczne na
wykonanie kanalizacji dla budynków w m. Łęki Kościelne:

Kanalizację wykonać z rur litych DN/ID150 mm PVC SN 8 łączonych na
wcisk za pomocą gumowych uszczeltek wargowych.

Włączenie wykonać do sieci kanalizacji ściekowej DI300mm poprzez studnię rewizyjną,
usytuowaną na tym kanale.

Przejścia rur przez ściany studni żelbetowych, wykonać w tulejach ochronnych z
uszczelkami.

Na kanalizacji terenie obejmującym przedmiotowe działki zaprojektować studnie
rewizyjne z kręgów betonowych $\Phi 1000$ mm bez użycia cegły, alternatywnie studnie z
tworzywa sztucznego o średnicy min. $\Phi 425$ z włazem dostosowanym do
przewidywanego obciążenia ruchem.

Instalację kanalizacyjną grawitacyjną w pomieszczeniach budynku z którego
nie jest możliwy grawitacyjny spływ ścieków, należy uzupełnić o zabezpieczenia
przed przepływem zwrotnym ścieków z sieci kanalizacyjnej zgodnie z § 124
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.03.2009 r. Dz. U. Nr 56, poz. 461 w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Materiały użyte do budowy przedmiotowych przyłączy winny posiadać świadectwa
dopuszczające do stosowania w budownictwie.

Na wykonanie w/w przyłączy należy opracować P.B. przez osobę uprawnioną i
będącą członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Roboty związane z budową przyłączy mogą być wykonywane przez osoby lub firmy
posiadające uprawnienia do prowadzenia prac tego typu.

Pisemnie należy:

- powiadomić UG w Krzyżanowie o zamiarze przystąpienia do powyższych robót,
- zgłosić przyłącza do odbioru technicznego (przed zasypaniem wykopu),
- dostarczyć inwentaryzację powykonawczą wybudowanych kanałów.

Z up. WÓJTA
mgr inż. Jerzy Łaba
Kierownik Biura
Komunalno-inwestycyjnego
i Odbioru Budowlanego