

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont pomieszczeń w budynku OSP w Kterach</b>					
<b>1</b>		<b>PARTER</b>			
1.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> 9.89	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.89	 9.89
				<b>RAZEM</b>	<b>9.89</b>
1.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 24.85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.85	 24.85
				<b>RAZEM</b>	<b>24.85</b>
1.3	KNR 4-01 1211-2	Opalenie farby olejnej (lamperia) - analogia 92.87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 92.87	 92.87
				<b>RAZEM</b>	<b>92.87</b>
1.4	KNR 4-01 1202-9	Zeskrobanie starej farby olejnej lamperii 92.87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 92.87	 92.87
				<b>RAZEM</b>	<b>92.87</b>
1.5	KNR 4-01 0329-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych 2.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.10	 2.10
				<b>RAZEM</b>	<b>2.10</b>
1.6	KNR 4-04 0504-03 analogia	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych kuchnia 43.99	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43.99	 43.99
				<b>RAZEM</b>	<b>43.99</b>
1.7	KNR 4-04 0504-03 analogia	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych pod WC 45.03	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45.03	 45.03
				<b>RAZEM</b>	<b>45.03</b>
1.8	KNR 4-04 0301-07	Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 15 cm 13.35	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 13.35	 13.35
				<b>RAZEM</b>	<b>13.35</b>
1.9	KNR 2-01 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III) 17.80	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 17.80	 17.80
				<b>RAZEM</b>	<b>17.80</b>
1.10	KNR 2-01 0307-06	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dod.za każde dalsze 10m przewozu lub za każdy 1m różnicy wys.przy przew.pod górę (kat.gr.III) Krotność = 3 17.80	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 17.80	 17.80
				<b>RAZEM</b>	<b>17.80</b>
1.11	KNR 2-01 0211-03	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.25 m <sup>3</sup> w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowniczymi na odl.do 1 km 17.80	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 17.80	 17.80
				<b>RAZEM</b>	<b>17.80</b>
1.12	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 13.53	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 13.53	 13.53
				<b>RAZEM</b>	<b>13.53</b>
1.13	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 89.02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 89.02	 89.02
				<b>RAZEM</b>	<b>89.02</b>
1.14	KNR 2-02 616-1	Izolacje z folii PE gr.0,4 mm Krotność = 2 89.02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 89.02	 89.02
				<b>RAZEM</b>	<b>89.02</b>
1.15	KNR 2-02 1102-2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko 89.02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 89.02	 89.02
				<b>RAZEM</b>	<b>89.02</b>
1.16	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm (łącznie gr. 50 mm) Krotność = 3 89.02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 89.02	 89.02
				<b>RAZEM</b>	<b>89.02</b>
1.17	KNR 2-02 1106-7	Dopłata za zbrojenie posadzki siatką 89.02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 89.02	 89.02
				<b>RAZEM</b>	<b>89.02</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.18	KNR 2-02 1118-9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - gres 89.02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	89.02	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.02</b>
1.19	KNR 2-02 1120-02 analogia	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 25.25	m m	25.25	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.25</b>
1.20	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 14.69	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	14.69	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.69</b>
1.21	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 7 14.69	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	14.69	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.69</b>
1.22	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2.00	szt. szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
1.23	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.be- lek nadprożowych 2.60	m m	2.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.60</b>
1.24	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 14.83	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	14.83	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.83</b>
1.25	KNR 4-01 0354-07 analogia	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 2.00	szt. szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
1.26	KNR 2-02 121-3	Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych gr.12 cm 42.58	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42.58	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.58</b>
1.27	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrznołokalnych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian do pom porząd- kowego 9.00	szt. szt.	9.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.00</b>
1.28	KNR 2-02 126-2	Otwory w ścianach murowanych (bez nadproży) o gr.do 1 cegły, z cegieł poje- dynczych, bloczków i pustaków na drzwi, drzwi balkonowe i wrota 5.00	otwór otwór	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
1.29	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone do WC z tulejami do nawiewu powietrza u dołu - 4 szt. 6.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.40</b>
1.30	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone do łazienek z tulejami do nawiewu powietrza u dołu - 3 szt. 5.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.40</b>
1.31	KNNR 7 503- 8	Drzwi AL wewnętrzne dwuskrzydłowe z wypełnieniem szybą bezpieczną 1,8x2, 0 m - na dużą salę 3.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.60</b>
1.32	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni pon- ad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z korytarza do kuchni 1.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.80</b>
1.33	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - z korytarza na klatkę schodową 1.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.80</b>
1.34	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone 1.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.40	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.40</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.35	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - duża sala i kuchnia	m <sup>2</sup>		
		297.48	m <sup>2</sup>	297.48	
				<b>RAZEM</b>	<b>297.48</b>
1.36	KNR 2-02 0802-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		351.19	m <sup>2</sup>	351.19	
				<b>RAZEM</b>	<b>351.19</b>
1.37	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach - do h=1,50m	m <sup>2</sup>		
		114.55	m <sup>2</sup>	114.55	
				<b>RAZEM</b>	<b>114.55</b>
1.38	KNR 0-23- 0931-0200	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego do wys. 1,50 m wewnątrz pomieszczeń wiatrołap	m <sup>2</sup>		
		114.55	m <sup>2</sup>	114.55	
				<b>RAZEM</b>	<b>114.55</b>
1.39	KNR-W 2-02 1503-02	Malowanie zwykłe farbą lateksową ( odporną na zmywanie) tynków wewnętrznych - ścian ręcznie (dwukrotne) wiatrołap	m <sup>2</sup>		
		163.27	m <sup>2</sup>	163.27	
				<b>RAZEM</b>	<b>163.27</b>
1.40	KNR 2-02 829-7	Licowanie ścian płytkami na klej do h=2,05m - wc i kuchnia (fartuch 3,5*2,05)	m <sup>2</sup>		
		86.43	m <sup>2</sup>	86.43	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.43</b>
1.41	KNR 4-01 0713-02 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach- sufit	m <sup>2</sup>		
		72.73	m <sup>2</sup>	72.73	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.73</b>
1.42	KNR 2-02 0802-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na stropach i podciągach	m <sup>2</sup>		
		72.73	m <sup>2</sup>	72.73	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.73</b>
1.43	KNR-W 2-02 1503-01	Malowanie zwykłe farbą klejową tynków wewnętrznych - sufitów ręcznie (dwukrotnie) wiatrołap	m <sup>2</sup>		
		72.73	m <sup>2</sup>	72.73	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.73</b>
1.44	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - garaż	m <sup>2</sup>		
		109.37	m <sup>2</sup>	109.37	
				<b>RAZEM</b>	<b>109.37</b>
1.45	KNR 2-02 0802-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		109.37	m <sup>2</sup>	109.37	
				<b>RAZEM</b>	<b>109.37</b>
1.46	KNR-W 2-02 1503-02	Malowanie zwykłe farbą lateksową ( odporną na zmywanie) tynków wewnętrznych - ścian ręcznie (dwukrotne) wiatrołap	m <sup>2</sup>		
		109.37	m <sup>2</sup>	109.37	
				<b>RAZEM</b>	<b>109.37</b>
1.47	KNR 4-01 0713-02 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach- sufit garaż	m <sup>2</sup>		
		55.32	m <sup>2</sup>	55.32	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.32</b>
1.48	KNR 2-02 0802-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na stropach i podciągach	m <sup>2</sup>		
		55.32	m <sup>2</sup>	55.32	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.32</b>
1.49	KNR-W 2-02 1503-01	Malowanie zwykłe farbą klejową tynków wewnętrznych - sufitów ręcznie (dwukrotnie) wiatrołap	m <sup>2</sup>		
		55.32	m <sup>2</sup>	55.32	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.32</b>
<b>2</b>		<b>PIĘTRO</b>			
2.1	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych drewnianych	m <sup>2</sup>		
		112.79	m <sup>2</sup>	112.79	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.79</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 112.79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 112.79	 <b>RAZEM</b> <b>112.79</b>
2.3	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2  3.00	szt.  szt.	  3.00	  <b>RAZEM</b> <b>3.00</b>
2.4	KNR 4-01 0354-05 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2  3.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  3.60	  <b>RAZEM</b> <b>3.60</b>
2.5	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian do pom porządkowego 3.00	szt. szt.	 3.00	 <b>RAZEM</b> <b>3.00</b>
2.6	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 3.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.60	 <b>RAZEM</b> <b>3.60</b>
2.7	KNR 2-02 1118-9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - gres  112.79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 112.79	 <b>RAZEM</b> <b>112.79</b>
2.8	KNR 2-02 1120-02 analogia	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą - kuchnia  78.66	m m	 78.66	 <b>RAZEM</b> <b>78.66</b>
2.9	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach  237.01	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 237.01	 <b>RAZEM</b> <b>237.01</b>
2.10	KNR 2-02 0802-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach 237.01	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 237.01	 <b>RAZEM</b> <b>237.01</b>
2.11	KNR-W 2-02 1503-02	Malowanie zwykłe farbą lateksową ( odporną na zmywanie) tynków wewnętrznych - ścian ręcznie (dwukrotnie) wiatrolap 209.74	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 209.74	 <b>RAZEM</b> <b>209.74</b>
2.12	KNR 2-02 0815-04 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach - do h=1,50m klatka schodowa  27.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27.27	 <b>RAZEM</b> <b>27.27</b>
2.13	KNR 0-23- 0931-0200	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego do wys. 1,50 m wiatrolap 27.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27.27	 <b>RAZEM</b> <b>27.27</b>
2.14	KNR 4-01 0713-02 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach- sufit  126.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 126.36	 <b>RAZEM</b> <b>126.36</b>
2.15	KNR 2-02 0802-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na stropach i podciągach 126.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 126.36	 <b>RAZEM</b> <b>126.36</b>
2.16	KNR-W 2-02 1503-01	Malowanie zwykłe farbą klejową tynków wewnętrznych - sufitów ręcznie (dwukrotnie) wiatrolap 126.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 126.36	 <b>RAZEM</b> <b>126.36</b>
<b>3</b>		<b>ROBOTY SANITARNE</b>			
3.1	KNR 2-15 0208-0300	Dodatek za podejście odpływowe z rur PCW o średnicy 50 mm  5.00	szt. szt.	 5.00	 <b>RAZEM</b> <b>5.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3.2	KNR-W 2-15 0229-0510	Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej umocowane na szafce z szafką: 1szt 2kom. 1.00	szt. szt.	 1.00	 1.00
3.3	KNR-W 2-15 0138-0100	Zawory hydrantowe o średnicy nominalnej 25 mm, montowane na ścianie 10.00	szt. szt.	 10.00	 10.00
3.4	KNR-W 2-15 0137-0200	Baterie zlewozmywakowe stojące mosiężne, standardowe o średnicy nominalnej 15 mm 1.00	szt. szt.	 1.00	 1.00
3.5	KNR 2-15 0217-0200	Czyszczaiki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 110 mm, łączone metodą wciskową 5.00	szt. szt.	 5.00	 5.00
3.6	KNR 2-15 0221-0201	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego) 4.00	szt. szt.	 4.00	 4.00
3.7	KNR-W 2-15 0137-0300	Baterie umywalkowe stojące, mosiężne, jednocuchwytowe z dwoma zaworami, o średnicy nominalnej 15 mm 4.00	szt. szt.	 4.00	 4.00
3.8	KNR 2-15 0224-0300	Ustęp z płuczką z porcelany "kompakt" 5.00	kpl. kpl.	 5.00	 5.00
3.9	KNR 2-15 0212-0100	Wpusty PVC podłogowe o średnicy 50 mm Kratka KO. 4.00	szt. szt.	 4.00	 4.00
<b>4</b>		<b>UTWARDZENIE TERENU</b>		<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
4.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0.05	ha ha	 0.05	 0.05
4.2	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowyladowczymi na odległość do 1 km 305.00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 305.00	 305.00
4.3	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gr. I-IV) Krotność = 4 305.00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 305.00	 305.00
4.4	KNNR 6 103-3	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat. gruntu II-VI 500.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 500.00	 500.00
4.5	KNR 2-31 104-5	Warstwy odsączające w korycie lub na całej szer. drogi, zagęszczenie mechaniczne, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm 500.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 500.00	 500.00
4.6	KNR 2-31 0104-06	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = 5 500.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 500.00	 500.00
4.7	KNR 2-31 0111-03 analogia	Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm 500.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 500.00	 500.00
4.8	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 112.00	m m	 112.00	 112.00
4.9	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z B-15MPa z oporem 5.04	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 5.04	 5.04
4.10	KNR 2-31 114-5	Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 warstwa dolna o gr. 15 cm po zagęszczeniu 500.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 500.00	 500.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4.11	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 500.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b> 500.00	<b>500.00</b>
4.12	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 3 -500.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b> -500.00	<b>500.00</b>
4.13	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kol. szarej grubość 8 cm (kształt podwójne T) na podsypce cementowo-piaskowej 500.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b> 500.00	<b>-500.00</b>
<b>5</b>		<b>ROBOTY ELEKTRYCZNE - INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH</b>		<b>RAZEM</b>	<b>500.00</b>
5.1	KNR 5-08 0201-02	Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg. podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plast.w podłożu z cegły 880.00	m m	<b>RAZEM</b> 880.00	<b>880.00</b>
5.2	KNR 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 750.00	m m	<b>RAZEM</b> 750.00	<b>750.00</b>
5.3	KNR 5-08 0211-02	Przewody kabelkowe n.t. w powłocopolwinitowej (łączny przekrój żył do 12-Cu/20-Almm <sup>2</sup> ) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu - (YDY 3x2,5) 750.00	m m	<b>RAZEM</b> 750.00	<b>750.00</b>
5.4	KNR 5-08 0211-03	Przewody kabelkowe n.t. w powłocopolwinitowej (łączny przekrój żył do 24-Cu/40-Almm <sup>2</sup> ) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu - (YDY 5x4,0) 120.00	m m	<b>RAZEM</b> 120.00	<b>120.00</b>
5.5	KNR 4-03 1003-11	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr.rury do 25 mm 120.00	otw. otw.	<b>RAZEM</b> 120.00	<b>120.00</b>
5.6	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm - (puszka PK60) 45.00	szt. szt.	<b>RAZEM</b> 45.00	<b>45.00</b>
5.7	KNR 5-08 0302-03	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm <sup>2</sup> 5.00	szt. szt.	<b>RAZEM</b> 5.00	<b>5.00</b>
5.8	KNR 5-08 0308-04	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa szt.jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem - (łącznik jednobieg. IP44) 8.00	szt. szt.	<b>RAZEM</b> 8.00	<b>8.00</b>
5.9	KNR 5-08 0308-04	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa szt.jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem - (łącznik świecznikowy IP44) 37.00	szt. szt.	<b>RAZEM</b> 37.00	<b>37.00</b>
5.10	KNR 5-08 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uzziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm <sup>2</sup> z podłączeniem - (gniazdo pojedyncze z uzziemieniem IP44) 45.00	szt. szt.	<b>RAZEM</b> 45.00	<b>45.00</b>
5.11	KNR 5-08 0309-09	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uzziemieniem przykręcanych 16A/4mm <sup>2</sup> z podłączeniem - (gniazdo 5x16A/400V IP44) 5.00	szt. szt.	<b>RAZEM</b> 5.00	<b>5.00</b>
5.12	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 50.00	pomiar pomiar	<b>RAZEM</b> 50.00	<b>50.00</b>
5.13	KNR 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 5.00	pomiar pomiar	<b>RAZEM</b> 5.00	<b>5.00</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>