

BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI KASZEWEY DWORNE
DRUK OFERTY

Lp.	Opis	Jedn.o bm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	Wyniesienie punktów głównych obiektów w terenie	km	0.308		
1.2	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.308		
1.3	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.	11		
1.4	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.	11		
2	ROBOTY ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE				
2.1	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	10.000		
2.2	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 5 km	m3	79.294		
2.3	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą koparki	m2	742.486		
2.4	Formowanie i zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m3	19.219		
3	ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO				
3.1	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem (systemowe)	szt.	1		
3.2	Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych dwuściennych o śr. nom. 60 mm - wyloty podchodnikowe	m	19.200		
3.3	Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych dwuściennych o śr. nom. 200 mm	m	7.0		
4	ODTWORZENIE NAWIERZCHNI				
4.1	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2	6.000		
4.2	Skropienie emulsją asfaltową K1-65 nawierzchni drogowych (0,5kg/m2)	m2	6.000		
4.3	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 7 cm (warstwa wiążąca)	m2	6.000		
4.4	Skropienie emulsją asfaltową K1-65 nawierzchni drogowych (0,3kg/m2)	m2	6.000		

BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI KASZEWEY DWORNE
DRUK OFERTY

4.5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m2	6.000		
5	CHODNIK				
5.1	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	322.820		
5.2	Ławy z betonu C12/15 pod ściek przykrawężnikowy	m3	25.772		
5.3	Ścieki uliczne z dwóch rzędów klinkieru drogowego na płask jednoskrzydłowe na podsypce cementowo-piaskowej	m	361.460		
5.4	Ścieki uliczne z klinkieru drogowego - dodatek za każdy następny 1 rząd klinkieru układany na rąb na podsypce cementowo-piaskowej	m	361.460		
5.5	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	324.820		
5.6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	645.640		
5.7	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m2	627.640		
5.8	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	627.640		
5.9	Formowanie i zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m3	330.000		
6	ZJAZDY DO POSESJI				
6.1	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2	69.2		
6.2	Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	69.2		
7	OZNAKOWANIE				
7.1	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 63 mm	szt.	2		
7.2	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	2		

BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI KASZEWEY DWORNE
DRUK OFERTY

8	INNE			
8.1	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	km	0.308	
NETTO				
VAT				
BRUTTO				