

BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU DZIAŁKI W MIEJSCOWOŚCI SOKÓŁ
DRUK OFERTY

Lp.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	Wyniesienie punktów głównych obiektów w terenie	km	0.451		
1.2	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.451		
1.3	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	1037.300		
1.4	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm)	szt.	6		
1.5	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.	6		
1.6	Formowanie i zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m3	9.000		
2	UTWARDZENIE TERENU DZIAŁKI NR EW. 78 - OBRĘB SOKÓŁ				
2.1	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	219.056		
2.2	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	547.640		
2.3	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	131.620		
2.4	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm	m2	491.000		
2.5	Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, warstwa gr.15 cm	m2	491.000		
2.6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2	491.000		
2.7	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	491.000		
3	CHODNIK				
3.1	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	412.050		

BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z UTWARDZENIEM TERENU DZIAŁKI W MIEJSCOWOŚCI SOKÓŁ
DRUK OFERTY

3.2	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	478.560		
3.3	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	902.000		
3.4	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m2	846.000		
3.5	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	846.000		
4	ZJAZDY DO POSESJI				
4.1	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2	152.1		
4.2	Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	152.1		
5	OZNAKOWANIE				
5.1	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 63 mm	szt.	4.000		
5.2	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	4.000		
6	INNE				
6.1	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	km	0.450		
NETTO					
VAT					
BRUTTO					