

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 3.7	km km		
				3.700	
				RAZEM	3.700
1.2	KNR 2-01 0103-04	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 36-45 cm) 30	szt. szt.		
				30.000	
				RAZEM	30.000
1.3	KNR 2-01 0105-04	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) 30	szt. szt.		
				30.000	
				RAZEM	30.000
1.4	KNR 2-01 0235-02	Formowanie nasypów o wys. do 3.0 w gruncie kat. III-IV 30*1.5	m ³ m ³		
				45.000	
				RAZEM	45.000
1.5	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III 30*1.5	m ³ m ³		
				45.000	
				RAZEM	45.000
1.6	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 500	m ² m ²		
				500.000	
				RAZEM	500.000
1.7	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z załadunkiem i transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 4 km - jednostronne poszerzenie 0.2*3700*0.75	m ³ m ³		
				555.000	
				RAZEM	555.000
1.8	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 3700*0.75	m ² m ²		
				2775.000	
				RAZEM	2775.000
1.9	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 31,5/63 mm gr. 12 cm 3700*0.75	m ² m ²		
				2775.000	
				RAZEM	2775.000
1.10	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm gr. 8 cm 3700*0.75	m ² m ²		
				2775.000	
				RAZEM	2775.000
1.11	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 3700*3.75	m ² m ²		
				13875.000	
				RAZEM	13875.000
1.12	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) - remont czastkowy 500	m ² m ²		
				500.000	
				RAZEM	500.000
1.13	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m2 - remont czastkowy 500	m ² m ²		
				500.000	
				RAZEM	500.000
1.14	KSNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna KR1) - remont istniejącej nawierzchni 500	m ² m ²		
				500.000	
				RAZEM	500.000
2		NAWIERZCHNIA			
2.1	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 3700*3.75	m ² m ²		
				13875.000	
				RAZEM	13875.000
2.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3kg/m2 3700*3.75	m ² m ²		
				13875.000	
				RAZEM	13875.000
2.3	KSNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm i szerokości 3,8 m. 3700*3.75	m ² m ²		
				13875.000	
				RAZEM	13875.000
2.4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową szybkorozpadową niemodyfikowaną K1-65 w ilości 0,3 kg/m2	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3700*3.75	m ²	13875.000	
				RAZEM	13875.000
2.5	KSNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm i szerokości 3,5 m. 3700*3.5	m ² m ²	12950.000	
				RAZEM	12950.000
2.6	KNR 2-31 1004-07	Skropienie krawędzi nawierzchni drogowej emulsją asfaltową szybkorozpadową niemodyfikowaną w ilości 4 kg/m ² 3700*0.15*2	m ² m ²	1110.000	
				RAZEM	1110.000
3		ZJAZDY DO POSESJI I NA POLA			
3.1	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa 4*0.6*0.35*7	m ³ m ³	5.880	
				RAZEM	5.880
3.2	KNR 2-31 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o śr. 40 cm 4*7	m m	28.000	
				RAZEM	28.000
3.3	KNR 2-31 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm 4*2	ściank. ściank.	8.000	
				RAZEM	8.000
3.4	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 4*5*5	m ² m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
4		POBOCZA			
4.1	KNR 2-01 0206-04	Zebranie darniny z poboczy (na głębokość 25 cm) koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.III z załadunkiem i transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 8 km 0.25*3700*3.5-0.25*0.75*3700	m ³ m ³	2543.750	
				RAZEM	2543.750
4.2	KNNR 6 0113-06	Pobocza z kruszyw łamanych (0/31,5 mm) gr. 15 cm i szerokości 75 cm 2*0.75*3700	m ² m ²	5550.000	
				RAZEM	5550.000
5		ODWODNIENIE			
5.1	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.III z załadunkiem i transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 8 km - odczyszczenie rowów przydrożnych 600*0.5*(2.0+0.4)*2	m ³ m ³	1440.000	
				RAZEM	1440.000
5.2	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe - ława fundamentowa żwirowa 4*0.6*0.35*8	m ³ m ³	6.720	
				RAZEM	6.720
5.3	KNR 2-31 0605-08	Przepusty rurowe - rury karbowane PEHD o śr. 60 cm 4*8	m m	32.000	
				RAZEM	32.000
5.4	KNR 2-31 0605-05	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm 4*2	ściank. ściank.	8.000	
				RAZEM	8.000
6		INNE			
6.1		Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 3.7	km km	3.700	
				RAZEM	3.700