

BP Service Center Rafał Janaczek  
99-300 Kutno, ul. Bażantowa 8  
Nr zgłoszenia GPlII.6640.29.2016


Mapa powstała w drodze aktualizacji istniejącej mapy numerycznej gminy Krzyżanów.  
Mapę wykonano w układzie współrzędnych płaskich "2000", sekcja 6.171.32.15.2.1  
Układ wysokościowy "Kronsztadt 60"

Przebieg granic działek, konturów klasyfikacyjnych i użytków wykazano według danych ewidencji gruntów i budynków.

*Nie wyklucza się istnienia w terenie innych przewodów, o których brak informacji wynika z zaszczości historycznych lub niedopełnienia przepisów zgłoszenia do inwentaryzacji (art. 43 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tekst jednolity z 2013r. poz. 1409).*

*Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.*


Stan aktualności na dzień: 26-01-2016r.  
Zakres opracowania: \_\_\_\_\_



SKALA 1:25 000  
SZKI C ORIENTACYJNY

Opracował: inż. Cezary Jagodziński

Kierownik prac: mgr inż. Rafał Janaczek  
Geodeta uprawniony: 11289



LEGENDA:

- INSTALACJA WODOCIĄGOWA ZEWNĘTRZNA
- WODOCIĄG
- KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA
- SG1- STUDNIA GŁĘBINOWA NR 1
- SG2- STUDNIA GŁĘBINOWA NR 2
- ZB1, ZB2- ZBIORNIKI MAGAZ. WODY V= 114 m<sup>3</sup>
- OSP1, OSP2, OSP3- OŚADNIKI WÓD POPLUCZNYCH
- KZS- KOMORA ZASADU WYSPUSTOWEJ
- PST- POMPOWNIA ŚCIEKÓW TECHNOLOGICZNYCH
- WKT- WYLOT KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO DO RÓWU MELIORACYJNEGO
- ZB- ZBIORNIK BEZDOPŁYWOWY
- NE- NEUTRALIZATOR

SG1- W9: ZEST. INSTALACJA WODOCIĄGOWA d 90 PEHD 100 SDR 17 :  
WODA SUROWA ZE STUJNI NR 1  
SG2- W10: ZEST. INSTALACJA WODOCIĄGOWA d 90 PEHD 100 SDR 17 :  
WODA SUROWA ZE STUJNI NR 2  
W7- W8.1,W8.2: ZEST. INSTALACJA WODOCIĄGOWA d 90 PEHD 100 SDR 17 :  
WODA UZDATNIONA NA ZBIORNIKU ZB1 I ZB2  
W6.1,W6.2: ZEST. INSTALACJA WODOCIĄGOWA d 160 PEHD 100 SDR17:  
WODA UZDATNIONA ZE ZBIORNIKÓW NA ZESTAW HYDROFOROWY  
W1- W4: WODOCIĄG d 160 PEHD 100 SDR 17: WODA UZDATNIONA NA  
SIEĆ WODOCIĄGOWĄ  
ST8- PST: KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA d 160 PVC- SPUST I  
PRZEWŁ ZE ZBIORNIKÓW ZB1 I ZB2  
ST3- ST3.3: KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA d 200 PVC- POPLUCZYNY  
Z PŁUKANIA FILTRÓW  
PST- WKT: KANALIZACJA TECHNOLOGICZNA d 200 PVC: WODY  
NADOSADOWE DO ODBIORNIKA

**UZDATNIANIE WODY**  
**WATERTECH**  
[www.watertech.pl](http://www.watertech.pl)

Jednostka opracowująca:  
WATERTECH  
ul. Świtezianki 16,  
85-111, (42) 658 89 11, fax (42) 658 85 57,  
e-mail: [info@watertech.pl](mailto:info@watertech.pl), <http://www.watertech.pl>  
NIP: 732 000 78 75

Inwestor:  
Gmina Krzyżanów  
Krzyżanów 10, 99- 314 Krzyżanów

Nazwa inwestycji:  
BUDOWA I ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W  
MIEJSCOWOŚCI KTERY ORAZ BUDOWA SIECIOWYCH ZBIORNIKÓW  
WODY PITNEJ WRAZ Z POMPOWNIĄ SIECIOWĄ W MIEJSCOWOŚC  
SIEMIENICE, GMINA KRZYŻANÓW.

Adres inwestycji:

1) STACJA UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI KTERY: DZIAŁKI NR 86/2, 85/2, 85/3, 86/6, 86/3, 86/5, 86/4, 16/4, 16/3, 306

2) POMPOWNA SIECIOWA WODY I SIĘĆ WODOCIĄGOWA W MIEJSCOWOŚCI SIEMINICE: DZIAŁKI NR 63/1, 63/2, 60, 111, 108/3 GMINA KRZYŻANÓW

Faza opracowania: <b>PROJEKT BUDOWALNY</b>	Branża: <b>TECHNOLOGICZNA I SANITARNA</b>
---	--

Projektant:	Nr ewid. uprawnień:	Podpis:
inż. Marian Kozłowski	nr upr. 143/71 Łw	

Współpraca:	Nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. Daria Kowalczyk		

Współpraca:	Nr uprawnień:	Podpis:
-------------	---------------	---------

Sprawdzający: mgr inż. Marek Szulc	Nr uprawnień: LOD/1592/PWOS/11	Podpis:
---------------------------------------	-----------------------------------	---------

Nazwa rysunku: Plan sytuacyjny- branża	Skala: 1:500	Nr rysunku: 2016/01/09/PB/TS/40
---	-----------------	------------------------------------

technologiczna i sanitarna	Data opracowania
	maj 2016 r.

Przebiegania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią wyłączną własność firmy WATERTECH Doradztwo

Przeznaczone zawarto w niniejszym opisie warunki standardu wytyczny wiadomości firmy WATERFORD. Biorąc  
Grzelak-Kowalczyk i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na  
podstawie pisemnego zezwolenia w/w firmy z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych.