

GMINA KRZYŻANÓW  
 KRZYŻANÓW 10  
 99-314 Krzyżanów  
 NIP: 775-24-06-174  
 611015690



**PRZEDMIARY**  
**ROBÓT**  
**NA REMONT NAWIERZCHNI DROGI dojazdowej do pól**

**w miejscowości : Konary-dz. nr 61 i Wały -dz. nr 171 gm. Krzyżanów**

Lp.	Podstawa	Opis robót	Jed n.	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<b>Roboty ziemne</b>	<b>m3</b>	<b>728,0</b>		
1.1	KSNR 1 0104-0300	Roboty pomiarowe dla dróg	km	1,09		
1.2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie humusu na grub.15 cm mech.	m2	1010,0		
1.3	KNR 2-01 0511/01	Transport darniny do 0,5 km	m2	1010,0		
1.4	KNR 2-01 0511/02	Dopłata za transport do 3 km	m2	1010,0		
1.5	KNR 2-31 0101/01	Mechaniczne korytowanie ziemi na na głębokość 15cm	m2	5450,0		
1.6	KNR 2-01 0235-0201	Formowanie nasypów mechanicz. do 3m	m3	140,0		
1.7	KSNR 1 0204-0200	Dopłata za transport pow.0,5km	m3	80,5		
2.		<b>Podbudowa</b>	<b>m 2</b>	<b>3924,0</b>		
2.1	KSNR 6 0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie Podłoża walcem	m2	5450,0		
2.2	KSNR 6 0112-0200	Podbudowa kruszywem natura lnym 10 cm po uwałowaniu	m2	3924,0		
3.		<b>Nawierzchnia</b>	<b>m2</b>	<b>3815,0</b>		
3.1	KSNR 6 1005-0700	Skropienie podbudowy asfaltem 0,5kg/m2	m2	3815,0		
3.2	KSNR 6 0108-0202	Warstwa wiążąca miner.-bitumicz. grub. 3cm	m2	3815,0		
3.3	KSNR 6 1005-0700	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	3815,0		
3.4	KSNR 6 0309-0103	Warstwa nawierzchniowa ściernalna asfaltowa grub.3cm	m2	3815,0		


1

4.	<b>KSNR 6 0122-0200</b>	<b>Pobocza z kruszywa grub. 12cm</b>	<b>m2</b>	<b>1635,0</b>		
5.		<b>Oznakowanie pionowe</b>	<b>szt.</b>	<b>6</b>		
5.1	KNR 2-31 0702/01	Pionowe znaki drogowe z rur stalowych o śr.100 mm-słupki	szt.	6		
5.2	KNR 2-31 0703/01	Pionowe znaki drogowe-tablice do 0,3m2	szt.	4		
5.3	KNR 2-31 0703/02	Tablice j.w. o pow. ponad 0,3m2	szt.	4		
6.		<b>Odwodnienie korpusu drogi</b>		<b>7</b>		
6.1	KNR 2-31 0605-01	Przepust drogowy-ława żelbet. B30	m3	8,8		
6.2	KNR 2-31 0605-07	Przepust rurowy ø 100cm	mb	6		
6.3	KNR 2-31 0605-06	Przepust z rur karbowanych Ø 60cm	mb	36,0		
6.4	KNR 2-11 0405-01	Obudowa wylotów	m3	20,8		
6.5	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu z pogłębieniem skarpowaniem głęb.do 80cm i wywozem urobku do 1 km	mb	2150,0		
		<b>Razem</b>				
		<b>VAT 23%</b>				
		<b>Ogółem</b>				

**Słownie:**

**Opracował:**

Mgr inż. Jerzy ŁABA  
Upr.bud. 474/75



W O J T  
**Zatwierdzam:**  
Mgr inż. Tomasz Korubowski

2013.01.17

**PRZEDMIARY**  
**ROBÓT**  
**NA REMONT NAWIERZCHNI DROGI dojazdowej do pól**

**w miejscowości : Kaszewy Dworne,dz.nr 82/1, 82/2, 60. gm. Krzyżanów**

Lp.	Podstawa	Opis robót	Jed n.	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<b>Roboty ziemne</b>	<b>m3</b>	<b>728,0</b>		
1.1	KSNR 1 0104-0300	Roboty pomiarowe dla dróg	km	0,97		
1.2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie humusu na grub.15 cm mech.	m2	1020,0		
1.3	KNR 2-01 0511/01	Transport darniny do 0,5 km	m2	1020,0		
1.4	KNR 2-01 0511/02	Dopłata za transport do 3 km	m2	1020,0		
1.5	KNR 2-31 0101/01	Mechaniczne korytowanie ziemi na na głębokość 15cm	m2	4850,0		
1.6	KNR 2-01 0235-0201	Formowanie nasypów mechanicz. do 3m	m3	140,0		
1.7	KSNR 1 0204-0200	Dopłata za transport pow.0,5km	m3	80,5		
2.		<b>Podbudowa</b>	<b>m 2</b>	<b>3492,0</b>		
2.1	KSNR 6 0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie Podłoża walcem	m2	4850,0		
2.2	KSNR 6 0112-0200	Podbudowa kruszywem natura lnym 10 cm po uwałowaniu	m2	3492,0		
3.		<b>Nawierzchnia</b>	<b>m2</b>	<b>3580,0</b>		
3.1	KSNR 6 1005-0700	Skropienie podbudowy asfaltem 0,5kg/m2	m2	3430,0		
3.2	KSNR 6 0108-0202	Warstwa wiążąca miner.-bitumicz. grub. 3cm	m2	3430,0		
3.3	KSNR 6 1005-0700	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	3430,0		
3.4	KSNR 6 0309-0103	Warstwa nawierzchniowa ścieralna asfaltowa grub.3cm	m2	3430,0		

2

4.	KSNR 6 0122-0200	Pobocza z kruszywa grub. 12cm	m2	1455,0		
5.		Oznakowanie pionowe	szt.	10		
5.1	KNR 2-31 0702/01	Pionowe znaki drogowe z rur stalowych o śr.100 mm-słupki	szt.	10		
5.2	KNR 2-31 0703/01	Pionowe znaki drogowe-tablice do 0,3m2	szt.	5		
5.3	KNR 2-31 0703/02	Tablice j.w. o pow. ponad 0,3m2	szt.	7		
6.		<b>Odwodnienie korpusu drogi</b>	szt.	11		
6.2	KNR 2-31 0605-01	Przepust drogowy-ława żelbet. B30	m3	27,4		
6.3	KNR 2-31 0605-06	Przepust z rur karbowanych Ø 60cm	mb	51,0		
6.4	KNR 2-11 0405-01	Obudowa wylotów	m3	8,8		
6.5	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu z pogłębieniem skarpowaniem głęb.do 80cm i wywozem urobku do 1 km	mb	1080		
		<b>Razem</b>				
		<b>VAT 23%</b>				
		<b>Ogółem</b>				

**Słownie:** ... ..

**Opracował:**

Mgr inż. Jerzy ŁABA  
Upr.bud. 474/75



**Zatwierdzam:**

mgr inż. ... ..

2013.02.07

**PRZEDMIARY**  
**ROBÓT**  
**NA REMONT NAWIERZCHNI DROGI dojazdowej do pól**  
**w miejscowości : Kuchary, dz. nr 280,223 gm. Krzyżanów**

Lp.	Podstawa	Opis robót	Jed n.	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<b>Roboty ziemne</b>	<b>m3</b>	<b>540,0</b>		
1.1	KSNR 1 0104-0300	Roboty pomiarowe dla dróg	km	0,92		
1.2	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie humusu na grub.15 cm mech.	m2	920,0		
1.3	KNR 2-01 0511/01	Transport darniny do 0,5 km	m2	920,		
1.4	KNR 2-01 0511/02	Doplata za transport do 3 km	m2	920,0		
1.5	KNR 2-31 0101/01	Mechaniczne korytowanie ziemi na na głębokość 15cm	m2	4416,0		
1.6	KNR 2-01 0235-0201	Formowanie nasypów mechanicz. do 3m	m3	250,0		
1.7	KSNR 1 0204-0200	Doplata za transport pow.0,5km	m3	190,5		
2.		<b>Podbudowa</b>	<b>m 2</b>	<b>4416,0</b>		
2.1	KSNR 6 0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie Podłoża walcem	m2	4416,0		
2.2	KSNR 6 0112-0200	Podbudowa kruszywem natura lnym 35cm po uwałowaniu	m2	660,0		
2.3	KSNR 6 0112-0201	Podbudowa z kruszywa naturalnego grub.12 cm	m2	2376,0		
3.		<b>Nawierzchnia</b>	<b>m2</b>			
3.1	KSNR 6 1005-0700	Skropienie podbudowy asfaltem 0,5kg/m2	m2	3036,0		
3.2	KSNR 6 0108-0202	Warstwa wiążąca miner.-bitumicz. grub. 3cm	m2	3036,0		
3.3	KSNR 6 1005-0700	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	3036,0		


3

3.4	KSNR 6 0309-0103	Warstwa nawierzchniowa ściernalna asfaltowa grub.3cm	m2	3036,0		
4.	<b>KSNR 6 0122-0200</b>	<b>Pobocza z kruszywa grub. 12cm</b>	<b>m2</b>	<b>1380,0</b>		
.5.		<b>Oznakowanie pionowe</b>	<b>szt.</b>	<b>8</b>		
5.1	KNR 2-31 0702/01	Pionowe znaki drogowe z rur stalowych o śr.100 mm-słupki	szt.	8		
5.2	KNR 2-31 0703/01	Pionowe znaki drogowe-tablice do 0,3m2	szt.	9		
5.3	KNR 2-31 0703/02	Tablice j.w. o pow. ponad 0,3m2	szt.	2		
6.		Odwodnienie korpusu drogi	szt.	2		
6.1	KNR 2-31 0605-01	Przepust drogowy-ława żelbet. B30	m3	4,2		
6.2	KNR 2-31 0605-06	Przepust z rur karbowanych Ø 60cm	mb	12		
6.3	KNR 2-11 0405-01	Obudowa wylotów	m3	2,2		
		<b>Razem</b>				
		<b>VAT 23%</b>				
		<b>Ogółem</b>				

**Słownie:**

**Opracował:**

Mgr inż. Jerzy ŁABA  
Upr.bud. 474/75



mgr inż. Jerzy Łaba

**Zatwierdzam:**

2013.01.17

Przedmiar robót

**REMONT NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ**  
**w miejscowości Władysławów**  
**dz. nr 109, 110, 111**

4

Lp.	Opis przedsięwzięć	Jedn.	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>Roboty ziemne</b>	<b>m3</b>	<b>916,8</b>		
1.1	Roboty pomiarowe	km	1,0		
1.2	Usunięcie humusu gr.15cm mechaniczne	m2	1029,87		
1.3	Transport darniny do 0,5km	m2	1029,87		
1.4	Dopłata za transport do 3km	m2	1029,875		
1.5	Mechan. korytowanie ziemi gr 15cm	m2	5093,39		
1.6	Formowanie nasypów mech.do 3m	m3	150,0		
1.7	Dopłata za transport pow.0,5km	m3	90,5		
<b>2.</b>	<b>Podbudowa</b>	<b>m2</b>	<b>3680,0</b>		
2.1	Profilowanie i zgęszczanie mechan.	m2	5093,39		
2.2	Podbudowa kruszywem gr.10cm	m2	3680,0		
<b>3.</b>	<b>Nawierzchnia</b>	<b>m2</b>	<b>3580</b>		
3.1	Skropienie asfalt .0,5kg/m2	m2	3580,0		
3.2	Warstwa wiążąca min.-bit.gr.3cm	m2	3580,0		
3.3	Skropienie asfalt. nawierzchni	m2	3580,0		
3.4	Warstwa jezdna min.-bitum.gr.3cm	m2	3580,0		
<b>4.</b>	<b>Pobocza z kruszywa grub.10cm</b>	<b>m2</b>	<b>1500,0</b>		
<b>5.</b>	<b>Oznakowanie pionowe</b>	<b>szt.</b>	<b>8</b>		
5.1	Pionowe znaki-słupki stalowe śr.10cm	szt.	8		
5.2	Pionowe znaki-tablice do 0,3m2	szt.	8		
5.3	Tablice j.w. ponad 0,3m2	szt.	5		
<b>6.</b>	<b>Odwodnienie korpusu drogi</b>	<b>szt</b>	<b>4</b>		
6.1	Oczyszczenie przepustów ø 60cm	mb	11		
6.2	Przepust drogowy -ława żelbet.B30	m3	8,4		
6.3	Przepust rurowy Ø 60cm	m	18		
6.4	Obudowy wylotów	m3	4,4		
6.5	Czyszczenie rowów wraz pogłębieniem skarpowaniem głęb.do 80cm i wywozem urobku do 1 km	mb	2000		
	<b>Razem</b>				
	<b>VAT 23%</b>				
	<b>Ogółem</b>				

51 775 24 06 174  
 611015890